

Tønder Festival

Sikkerhedsplan

26. – 29. august 2026



Udarbejdet af

Tønder Festival Forening

Sikkerhedsansvarlig: Henriette Fyhn Tlf. +4523111256

Tønder Festivals Beredskabskontor: +45 74720933

Indhold

Indledning4

Kontaktpersoner og fordelingslister	4
Sikkerhedsplanens opbygning	4
Referencer.....	5
Fortrolighed.....	5
Modtagere af Sikkerhedsplanen	5

Del 1: Beskrivelse af arrangementet6

1.1. Fakta om arrangøren.....	6
1.1.1 Arrangørens detaljer	6
1.1.2 Externe Sikkerhedsfirma	6
1.1.3 Arrangørens sikkerhedsorganisation.....	7
Intern kommunikation.....	11
Normalt beredskabsniveau:.....	11
Udvidet beredskabsniveau:.....	11
Beredskabskontor.....	12
1.1.4 Politikker.....	12
1.2 Fakta om arrangementet	13
1.2.1 Arrangementsfakta.....	13
1.2.2 Tønder Festivals organisation.....	13
1.2.3 Om arrangementsområdet.....	14
1.2.4 Handels- og serviceområder.....	18
1.2.5 Fødevarer sikkerhed for madfunktioner (publikumsområder og aflukkede områder).....	18
1.2.6 Billetsalg og arealets publikumskapacitet.....	19
1.2.7 Publikumsprofil	20
1.3 Arrangørens beredskabsenheder	21
1.3.1 Førstehjælpsberedskab.....	21
1.3.2 Sikkerhedspersonale	23
1.3.3 Brandberedskab.....	23
1.3.4 Sceneberedskab.....	24
1.3.4.1 Nyholm Skov	24
1.3.4.2 Open Air Scenen	25
1.3.4.3 Spillesteder over 1000 kvadratmeter: Telt 1 og Telt 2.....	26
1.3.4.4 Spillesteder under 1000 kvadratmeter; Bolero (spejltelt), Klubscenen Jam Teltet.	28
1.3.4.5 Spillesteder uden for festivalpladsen: Visemøllen.....	29
1.3.5 Campingberedskab.....	30
1.4 Kommunikation.....	32
1.4.1 Kommunikation med gæster i en krisesituation	32
1.4.2 Intern kommunikation	32

Del 2: Risikovurdering33

2.1 ISO 31000-modellen.....	33
2.2 Almindelige risici ved arrangementet.....	34
2.2.1 Risiko1: Akut sygdom.....	34
2.2.2 Risiko 2: Akut tilskadekomst	36
2.2.3 Risiko 3: Slagsmål.....	38
2.2.4 Risiko 4: Brand.....	39
2.2.5 Risiko 5: Mange tilskadekomne som følge af en evakuering	40

2.2.6 Risiko 6: Madforgiftning	42
2.2.7 Risiko 7: Mange tilskadekomne som følge af konstruktionskollaps.....	43
2.2.8 Risiko 8: Bandaldfærd	45
2.2.9 Risiko 9: Arealets beskaffenhed, indretning, flow af mennesker, kapacitet m.v.	46
2.2.10 Risiko 10: Motorveje, jernbaner o.lign. i nærheden.....	48
2.2.11 Risiko 11: Særligt om publikum	49
2.2.12 Risiko 12: Særlige forhold ved vejrlig.....	50
2.2.13 Indsats ved Vejrlig.....	51
2.2.14 Risiko 13: Terror.....	53
2.2.14 Samlet risikomatrix.....	55
2.3 Særlige risici ved større musikarrangementer	57
2.3.1 Publikumstæthed	57

Del 3: Beredskabsplan57

3.1 Normalt beredskabsniveau	57
3.2 Udvidet beredskabsniveau	59
3.3. Krisekommunikation.....	60

Bilag:..... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Bilag 1A Festival areal	61
Bilag 1B Festival areal	62
Bilag 1C Industrien Camping	62
Bilag 2 Funktionsoversigt.....	64
Bilag 3 Indgange, nødudgange og porte.....	65
Bilag 4 Bydele.....	66
Bilag 5 Brandmateriel.....	67
Bilag 6A Koordinat Kort	68
Bilag 6B Koordinat Kort	69
Bilag 7 Sikkerhedsbelysning	70
Bilag 8 Tønder by.....	70
Bilag 9 Evakueringsinstruks	72
Bilag 10 Instruks ved uheld på arrangementsområdet.....	74
Bilag 11 Instruks ved uheld på eksterne spillesteder	76
Bilag 12 Instruktion på spillesteder ved en faretruende situation.....	78
Bilag 13 Sikkerhedsinstruks til publikum.....	80
Bilag 14A Trafikplan i forbindelse med skolekoncerten	81
Bilag 14B Oversigt 1 trafikplan busser	82
Bilag 14C Oversigt 2 trafikplan busser	83
Bilag 15 Sikkerhedsregler for arbejdsmiljø	84
Indhold	85
1. Kørsel med maskiner m.m. kræver godkendt førerbevis.....	86
2. Færdsel med private køretøjer på pladsen.....	86
3. Monteringsarbejde og sikkerhedsudstyr.	86
4. Montagearbejde med el-værktøj.	86
5. El-arbejde på festivalen.....	87
6. Børns færdsel på festivalpladsen.....	87
7. Organisering af opbygning og nedbrydning.....	87
8. Brandreglement og pladsfordelingsplaner.	88
9. Sikkerhedsregler for varmegivende apparater.....	88
10. Brandslukningskursus.....	89
11. Førstehjælp	89
12. Kommandoveje på spillestederne ved faretruende situation.....	90
13. Sikkerhedspolitik ved fremstilling og salg af fødevarer.....	90

14. Festivalens alkoholpolitik	90
15. Hvis der opstår en skade.....	91
Bilag 16 Tønder Festivals sikkerhedspolitik vedr. penge og pengetransport	92
Bilag 17 Driftsjournal for forsamlingsstelte til mere end 150 personer	93
Bilag 18 Action cards	96
Bilag 19 Gasplan	97
Gasplan – Tønder Festival.....	98
Regler for brug af gasmateriel på funktionerne.....	99
Oversigt over Tønder Festivalens gasansvarlige.....	100
Oversigt over Tønder Festivalens gasinstallationer.....	101
Bilag 19A Gasoversigt.....	102
Bilag 20 Tønder Festival procedure for fødevarerikkerhed.....	103
Bilag 21 Køkkenpersonalets 10 bud	108
Bilag 22 Terrorberedskab	109
Bilag 23 Instruks ved telefonisk trusler om terror	112
Bilag 24 Vagtområder.....	114
Bilag 25 Heliport	114
Bilag 26 Brand og Ambulancekørsel.....	116
Bilag 27 Radiogram.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 28 Instruks for indsats mod bombetrusler	123
Bilag 29 Personalepolitik.....	125
Bilag 30 Procedure for etablering af udvidet beredskab	130
Bilag 31A Kørselstilladelser oversigt under festival	131
Bilag 31B Kørselstilladelser oversigt før festival	132
Bilag 32 Udkørsel oversigt for Camping	133
Bilag 33 Forhøjet trafik på Jernbanegade:	134

Indledning

Kontaktpersoner og fordelingslister

Arrangør:

Tønder Festival Forening
Vestergade 80, 1. Sal
6270 Tønder
Tlf.: 74 72 46 10

Formand for Tønder Festival Forening:

Mette Bossen Linnet, tlf.: 26 18 33 86

Tønder Festivals Administrerende direktør:

Kristina Lehmann Schjøtt, Tlf.: 21 49 07 30, e-mail: kristina@tf.dk

Tønder Festivals Sikkerhedsansvarlig:

Sikkerhedsansvarlig: Henriette Fyhn, tlf.: 23111256, e-mail: Sikkerhed@tf.dk

Tønder Festivals Beredskabskontor: Tlf.: 74 72 09 33 – under normalt beredskab kontaktes Beredskabskontoret. Under udvidet beredskab bliver Beredskabskontoret base for den sikkerhedsansvarlige.

Sikkerhedsplanens opbygning

Denne sikkerhedsplan består af 3 dele: Beskrivelse af arrangementet, en risikovurdering og en beredskabsplan.

- Del 1 - Beskrivelse af arrangementet indeholder generelle informationer om arrangementet og en beskrivelse af arrangørens interne beredskab.
- Del 2 - Risikovurdering beskriver de risici, som formodes at kunne opstå i forbindelse med arrangementet. Desuden anføres de sikkerhedsforanstaltninger, der skal imødegå de anførte risici.
- Del 3 - Beredskabsplan indeholder instrukser og procedurer for håndteringen af de hændelser, der kan opstå med udgangspunkt i risikovurderingen herunder musikstop, evakuering, kommandoveje, krisekommunikationsplaner m.v.

Referencer

Sikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af:

- Rigspolitiets "Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer o. lign."
- Justitsministeriets og Kulturministeriets "Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o. lign."
- Vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser.

Fortrolighed

Sikkerhedsplanen er ophavsretligt beskyttet med alle rettigheder til Tønder Festival.

Sikkerhedsplanen er et arbejdsredskab for relevante myndigheder og for det personale på Tønder Festival, som varetager en sikkerhedsfunktion. Sikkerhedsplanen tilhører Tønder Festival.

Sikkerhedsplanen må ikke videregives til udenforstående uden tilladelse fra Tønder Festival, heller ikke fra myndighedernes side til f.eks. andre arrangører.

Modtagere af Sikkerhedsplanen

- Tønder Kommune
- Brand- og Redning Sønderjylland
- Det præ-hospitale ambulanceberedskab
- Syd- og Sønderjyllands Politi
- Tønder Festival Forening
- Tønder Festival Fond
- Tønder Festivals sikkerhedsorganisation
- Tønder Festivals ledere/årsfrivillige

Del 1: Beskrivelse af arrangementet

1.1. Fakta om arrangøren

1.1.1 Arrangørens detaljer

Tønder Festival Forening, i sikkerhedsplanen herefter benævnt som Tønder Festival (TF) er juridisk ansvarlig for Tønder Festivals afvikling:

Tønder Festival Forening
Vestergade 80, 1. Sal
6270 Tønder
Tlf: 74 72 46 10
Mail: info@tf.dk
CVR-nummer: 30446437

1.1.2 Externe Sikkerhedsfirma

HK Vagt & Security er et autoriseret og erfarent vagtselskab med fokus på din sikkerhed. HK Vagt & Security har flere end 60 vagter tilknyttet.


HK-VAGT & Security ApS
Tvilevej 4.
6670 Holsted
Tlf: 22225587
Mail: hkvagt@hkvagt.dk
CVR-nummer: 40921842

1.1.3 Arrangørens sikkerhedsorganisation

Sikkerhedsorganisationen består af følgende:

- Adm. Direktør – Øverste ansvarlig
 - Kristina Lehmann Schjøtt
- Sikkerhedsansvarlig – Leder af beredskabskontoret
 - Henriette Fyhn
- Beredskab A-Leder - Beredskabskontoret
 - Kim Andersen
- Pladsansvarlig – opbygning af pladsen
 - René Terp
- Camping
 - René Terp/Dan Nielsen
- Mad, herunder eksterne stædeholdere
 - Bodil Jensen
- Pladskontoret – drift af pladsen under afholdelse af arrangementet
 - Esben Lind

Beredskabsorganisation:



Ansvar:

- Sikkerhedsorganisationen
 - Fortage risikovurdering i henhold til myndighedskrav i forhold til afholdelse af arrangementet samt dertilhørende instruktioner og regler
- Adm. direktør
 - Overordnet ansvarlig for arrangementet
 - Kontakt til presse og endelig beslutningstager i forhold til sikkerhedsplan samt styring
- Pladsansvarlig
 - Medvirke til udarbejdelse af sikringsplan m.v. samt iværksætte de besluttede sikringstiltag under opbygning af pladsen herunder gasplaner m.v.
 - Ansvarlig for arbejdsmiljø sikkerhed under pladsopbygning og -nedtagning
- Camping:
 - Sikre til- og afgang til camping kan foregå med minimal belastning af til- og afkørselsveje.
- Pladskontor
 - Kontaktpunkt for visitation mellem beredskab og drift, kommunikationscenter hvor boder, bar og servicepersonel kan rekvirere hjælp
 - Pladskontor har driftsansvaret for pladsen, når pladsen er åben, beredskabsspørgsmål visiteres til beredskabskontoret

Øvrigt ansvar m.v. er beskrevet under beredskabsorganisationen

Beredskabsorganisationen:**Ansvar:**

- **Sikkerhedsansvarlig:** **Henriette Fyhn**
 - Overordnet ansvarlig for alle aspekter af det beredskabsmæssige set-up før, under og efter arrangementet, herunder:
 - planlægningen af arrangementet
 - Indretningen af festival- og campingsområdet
 - Afløser for fysisk sikring
 - Udarbejdelse af overordnede instruktioner og regler
 - Beslutningstager i forhold til eskalering af beredskabsniveauer
 - Varetager debriefing efter hændelser
 - Leder af beredskabsmøder under festivalen (Kl. 17 møder)
- **Beredskab:** **Kim Andersen**
 - Afløser for sikkerhedsansvarlig
 - Sikre bemanning af beredskabskontor, herunder registrering af hændelser

- Samarbejde med samt evaluering af det af myndighederne påkrævede beredskabspersonale.
- Sikre den fysiske sikring er gennemført og til en hver tid opretholdt
- Samarbejde med samt evaluering af læger/ samaritter.
- Brandsyn af plads inden åbning.
 - Brandvagter
 - Hvis nødvendige, er underlagt retningslinjer fra TF
 - Brandrunderinger samt hjælpe ved. evt. evakueringer
 - Samaritter
 - Yde nødvendig førstehjælp på pladsen samt ved eget område
 - Ved krisesituation, fungere som nødhjælpere
 - Tilkalde hjælp via beredskabskontoret hvis nødvendigt
 - Sikre registrering af hændelser
- Afløser for sikkerhedsleder Scener
- Trafik og logistik
- Indslusning af publikum, afviklingen af arrangementet og udslusning af publikum
- Foretage brand- og sikringsmæssige runderinger og medvirke til evt. evakuering af publikum
- Sikre den nødvendige træning af og opsyn i forhold til interne indgangsvagter
 - Indgangsvagter
 - Indslusning af publikum, tilsikrer afviklingen af arrangementet og udslusning af publikum foregår i god ro og orden.
 - Visitation i forhold til Tønder Festivals retningslinjer
 - Fungere som brandvagter med passende mellemrum
 - Virke som vejviser for beredskab- samt ambulancer
 - Sikre at hændelser bliver viderebragt til beredskabskontoret
 - Eksterne vagter
 - Medvirke til at holde ro og orden på pladsen ved runderinger
 - Fysisk konflikthåndtering
 - Rundering på pladsen mellem kl. 02:00 og 08:00, brand samt sikring
 - Medvirke ved risikokoncerter for sikring af ro og orden samt behjælpelig ved evt. evakuering
 - Slusevagter
 - Sikre at uvedkommende afvises
 - Medvirke ved evt. evakuering
- Afløser for sikkerhedsleder - Vagter
- Ansvarlig leder for sikkerhedspersonale, der arbejder foran scenen i samarbejde med S-leder/A-leder
- I samarbejde med vagter sikre forsvarlig sikring ved skift fra siddende til stående koncerter og omvendt
 - Stage Security Manager (S-leder)/A-leder
 - Under koncerten referer S-leder til sikkerhedsansvarlig for Scener
 - Sikre området er forsvarligt i forhold til intern tjekliste

- Sikre at scenevagter er instrueret og er udpeget til bemanning af Nødudgange
- Scenevagter
 - Referere til S-leder/A-leder
 - Sikre at nødudgange er bemanded ved evt. evakuering
 - Holde øje med publikums velbefindende og iværksætte nødvendig afhjælpende tiltag

Særlig bemyndigelse:

Sikkerhedschefen har ret til at lukke hele eller dele af arrangementet og forbyde publikum adgang til camping- og/eller arrangementsområdet, hvis arrangøren efter den sikkerhedsansvarliges faglige vurdering ikke lever op til de af myndighederne fastsatte sikkerhedsrelaterede krav.

Den sikkerhedsansvarlige har desuden ret til at evakuere publikum fra camping- og/eller arrangementsområdet, hvis en åbenlys risiko eller direkte farlig begivenhed indtræder eller truer med at indtræde.

Intern kommunikation

Den interne kommunikation i sikkerhedsorganisationen og med nøglepersoner på arrangementsområdet foregår via radioer. Følgende funktioner har radioer:

- Security Managers i Indgangene
- Stage Security Managers på scenerne
- 1. scenevagt i på hvert spillested
- Den vagthavende Security Manager på Beredskabskontoret
- Den vagthavende Sikkerhedsansvarlige
- Den vagthavende Sikkerhedsleder
- Den vagthavende Security Manager på camping
- Den vagthavende Security manager ved bommen Jernbanegade/Ved Slotsbanken samt alle indgange
- Den vagthavende på Pladskontoret
- Nyholm

Normalt beredskabsniveau:

Med normalt beredskabsniveau menes: niveauet hvor læger, samaritter og trænet førstehjælpspersonale kan håndtere dagligdags hændelser. Op til tre ambulancekørsler i døgnet. Her har Beredskabskontoret ansvaret.

Beredskabskontoret er ansvarlig for kontakten til myndighederne i alle sikkerheds- og beredskabsmæssige spørgsmål under afvikling af festivalen.

Udvidet beredskabsniveau:

Med udvidet beredskabsniveau, menes: Mere end tre ambulancekørsler pr. døgn, fx brand, slagsmål i grupper, varslede hændelser så som skybrud, storm mm. eller trusler.

Den sikkerhedsansvarlige definerer, hvornår der er behov for et udvidet beredskab, hvorefter vi tilkalder politi, brandvæsenet, det præ-hospitalet ambulanceberedskab og den administrerende direktør alt efter behov (bilag 30 "Procedure for udvidet beredskab").

Beredskabskontor

Beredskabskontoret er placeret i en container ved Papegøjevej 3 direkte over for indgang Vest. Beredskabskontoret er kommandocentralen for alle beredskabsmæssige situationer både før, under og efter og har følgende åbningstider:

- Fredag 21/8 – mobil/radiovagt, 12-18
- Lørdag 22/8 – mobil/radiovagt, døgnåben
- Søndag 23/8 – mobil/radiovagt, døgnåben
- Mandag 24/8 – mobil/radiovagt, døgnåben
- Tirsdag 25/8 - bemandet kontor 9-22 – mobil/radiovagt resten af tiden.

Onsdag 26/8Torsdag 27/8, fredag 28/8, lørdag 29/8, - døgnbemandet inkl. Mobil/radiovagt nat
Søndag lukkes kontoret ned kl. 12.00

Beredskabskontorets bemanning består af minimum en administrativ medarbejder samt den Sikkerhedsansvarlige. I tidsrummet 02.00 til 07.00 kan den sikkerhedsansvarlige kontaktes og skal være til stede i løbet af femten minutter.

Under festivalen er Beredskabskontoret bemandet med en medarbejder fra Tønder Beredskab i tidsrummet kl. 02.00 – 07.00. Beredskabskontoret fungerer som samaritervagt i den periode, hvor samariterfunktionen er lukket.

1.1.4 Politikker

Alkoholpolitik:

Udskænkingsloven håndhæves af Tønder Festival. I udskænkingsområderne er der monteret skilte med teksten "Ingen udskænkning til personer under 18 år". Der er ligeledes særlige armbånd for personer under 18 år, **som bar-personalet skal tjekke, hvis de er i tvivl.**

Tønder Festival pointerer på ledermødet den 9. august 2026, at loven skal overholdes på udskænkingsstederne. For festivalens ca. 3.100 medarbejdere er der beskrevet en alkoholpolitik (bilag 15 Tønder Festivalens Sikkerhedsregler pkt. 14 for yderligere oplysninger). De frivillige medarbejdere har ligeledes særlige unge-armbånd, der indikerer, at de er under 18 år.

Euforiserende stoffer:

Tønder Festival tolererer ikke brugen af euforiserende stoffer og er under festivalens afvikling opmærksom på problematikken. På kl. 17-møder med myndighederne får festivalen dagligt en opdatering af den aktuelle situation i Tønder by, ligeledes opdaterer Tønder Festival om aktuelle situationer på festival- og campingområdet.

Personalepolitik:

Bilag 29 for "Personalepolitik", bilag 15 "Sikkerhedsregler" og bilag 16 "Tønder Festivals Sikkerhedspolitik omkring penge og pengetransport".

1.2 Fakta om arrangementet

1.2.1 Arrangementsfakta

Arrangementets art

Tønder Festival er en af Nordeuropas største folkemusikfestivaler, som afvikles sidste hele weekend i august måned. Tønder Festival er en armbåndsfestival, hvor gæsterne enten køber en enkelt dagsbillet eller en partoutbillet til alle fire dage. Det kræver et armbånd for at få adgang til arrangementsområdet. Festivalens gæster kan ligeledes købe et camping-armbånd, der giver adgang til overnatning på festivalens campingområde, som åbner fire dage før festivalen.

Adresse

Tønder Festival afvikles på Dyrskuepladsen i Tønder, Papegøjevej 2-4, 6270 Tønder.

Datoer for afvikling

Tønder Festival afvikles fra onsdag den 26. august til lørdag den 29. august 2026.

Camping åbningstider:

Campingpladsen er åben for publikum fra lørdag den 22. august kl. 8.00 til mandag den 31. August kl. 16.

Festivalpladsen er åben for publikum:

- Onsdag den 26. august kl. 12:00-01:00
- Torsdag den 27. august kl. 09:00-03:00
- Fredag den 28. august kl. 09:00-03:00
- Lørdag den 29. august kl. 09:00-03:00

1.2.2 Tønder Festivals organisation

I august måned er Tønder Festival generelt organiseret således, at opbygningsprocessen bliver styret af en pladsgruppe bestående af minimum , Sikkerhedschefen for Beredskabskontoret, den pladsansvarlige og den administrerende direktør. Det er pladsgruppen med den pladsansvarlige i spidsen, der har kommandoen på festivalpladsen under opbygning.

I relation til sikkerheden før, under og efter festivalen er det Tønder Festivals sikkerhedsorganisation (se beskrivelsen afsnit 1.1.2), der har kommandoen. Det er festivalens pladsansvarlig, der er arbejdsmiljøkoordinator og dermed ansvarlig for arbejdsmiljø sikkerheden under opbygning og nedbrydning af festivalpladsen.

Frivillige medarbejdere:

Tønder Festival Forening har ca. 3.100 frivillige, hvor af omkring 200 er funktionsledere, der er ledere for et spillested, en madfunktion eller lignende. Hver funktion har et lederteam bestående af:

- En A-leder, der er overordnet ansvarlig for funktionen og samtidig også er funktionens Security Manager. På spillestederne har A-lederen samme funktion, som en Stage Security Manager.
- En eller flere B-ledere, der er A-lederens højre hånd og har ansvaret på funktionen, når A-lederen ikke er til stede.
- En Ø-leder, der er økonomiansvarlig på funktionen
- En S-leder/A-leder, der er ansvarlig for scenerne (gælder kun for spillestederne – kan også være Stage Security Manager)
- En Stage Manager (gælder kun for spillestederne. Stage Manageren er dog ikke frivillig)

1.2.3 Om arrangementsområdet**Arrangementsområdet fysiske rammer:**

Det samlede areal, hvor festivalen afholdes på er ca. 41 ha. Det område Nyholm Skov udgør ca. 1 hk. (bilag 1A "Festivalareal"), det vil sige at der er arrangementsområdet samt campingområdet. Selve arrangementsområdet er indhegnet med byggehegn og har et friareal på ca. 4,2 ha. Arrangementsområdet er defineret som det areal, det betalende publikum har adgang til (bilag 2 "Funktionsoversigt"). Hertil skal lægges publikumsareal foran scenerne i Telt 1, Telt 2, spejlteltet Bolero og Jamteltet, samt opholdsarealer på salgsfunktioner ca. 0,5 ha.

Uden for arrangementsområdet, dvs. Tønder by, er det myndigheders ansvar at opretholde ro og orden. Der er i Tønder Festivalens sikkerhedsplan ikke indarbejdet krav til love og bekendtgørelser, idet myndighedsopgaven ligger hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Tønder Kommune, Brand & Redning Sønderjylland eller øvrige myndigheder. Tønder Festival har i denne sikkerhedsplan kun beskrevet de områder og arealer i Tønder by, hvor Tønder Festival har aktiviteter.

Adgangskontrol på Jernbanegade:

Der sættes et kontrolpunkt op på Jernbanegade, lige ved krydset Jernbanegade/Ved Slotsbanken, som har til opgave at foretage adgangskontrol ind til festivalpladsen se placering i (bilag 3 "Indgange-nødgange-porte" Adgangskontrol). Kontrolpunktet vil være bemanded i dag- og aften timerne. Personalet udstyres med en radio, så de kan kontaktes af Beredskabskontoret i tilfælde af, at der kommer udrykningskøretøjer i dag- og aften timerne. NB! Trafikregulering foretages kun af myndighederne, samt i begrænset omfang af Tønder Festivals "Traffic-officials".

Forhøjet trafik på Jernbanegade:

Ved forhøjet trafik på både Jernbanegade og Ved Slotsbanken skal alt trafik ledes hurtigst muligt ned mod PTI og vil blive booket ind og efter let rum og PTI og afvent til der er muligt at komme ud

- Når trafik øges på Jernbanegade og Ved Slotsbanken vil Traffic-officials begynde at varsle beredskabets kontoret og procedure for området sat i kraft se Bilag 33

Indgange:

Arrangementsområdet har tre indgange/udgange (bilag 3 "Indgange-nødudgange-porte")

- Indgang Øst
- Indgang Vest
- Indgang Syd
- Indgang Nord(kun personale/vare/nødudgang)

Der er til hver indgang tilknyttet et vagthold af frivillige medarbejdere. Organisatorisk er der en A-leder (Security Manager) og en eller flere B-leder for hver af indgangene/udgangene.

For en ensartet afvikling af adgangskontrollen udarbejdes der en række retningslinjer, der er gældende for de tre indgange. Medarbejdere fra de tre indgange har til opgave at lukke publikum ind, når arrangementsområdet åbnes for publikum og få dem ud, når arrangementsområdet lukker.

Udkørsel fra Camping søndag:

Ved hjemkørsel fra campingområdet søndag, er der et stort tryk på udkørselsvejen og de tilstødende offentlige veje, i denne periode indsættes, hjemmeværnet i T-krydset ved Wegners Plads og Kongevej. Hvor Wegners Plads bliver ensrettet for at undgå bilkaos, da det ikke er muligt at komme igennem med to biler på en gang bag rådhusbygning se bilag 32.

Trafikken vil primært blive ledt ned af Kongevej og Sønderlandevej ud af byen, for at undgå trafikpropper i indre by, se bilag 32

Nødudgange:

Der er 13 nødudgange, som er placeret i samarbejde med Brand & Redning Sønderjylland. I tilfælde af en krisesituation vil udvalgte adviserede medarbejdere betjene og åbne nødudgangene og sørge for, at publikum forlader arrangementsområdet på en forsvarlig måde. Medarbejdere fra:

- Indgang Vest vil betjene Nødudgang nr. 1.
- Telt 1 vil betjene Nødudgang 2.
- Klubscenen vil betjene Nødudgang 3 og 4.
- Telt 2 vil betjene Nødudgang 12.
- Open Air Scene vil betjene Nødudgang 4 og 5.
- Indgang Øst vil betjene Nødudgang 6 og 7.
- Indgang Syd vil betjene Nødudgang 8.
- Bolero vil betjene Nødudgang 9, 10 og 11.
- Nyholm Skov Nødudgang 13

Scener:

På arrangementsområdet er der seks scener Open Air Scene, Telt 1, Telt 2, spejlteltet Bolero, Jamteltet, og en lille Front Porch Scene. Udenfor arrangementsområdet er der en lille scene på campingpladsen. I Tønder by afvikler festivalen koncerter i Visemøllen, beliggende på Kongevejen.

Paniklys:

Paniklys planlægges udført i henhold til vedlagte oversigtskort over pladsen. Paniklys placeres i nærheden af de krydser, der er påført (bilag 7 "Sikkerhedsbelysning"). Installationen udføres med selvforsynende armaturer (indbygget batteri). Dette medfører, at sikkerhedsbelysningen tændes i samme øjeblik den almindelige belysning svigter og opretholdes i en halv time.

EL-sikkerhed:

I forbindelse med stramninger i Stærkstrømsreglementet har Sikkerhedsstyrelsen udarbejdet retningslinjer: For Tønder Festival er følgende vedtaget:

1. Kun personale, der direkte er ansat hos festivalens el-installatør, må arbejde i eltavlerne.
2. Hvis en stikkontakt er forseglet/afblændet, må der under ingen omstændigheder tilsluttes el hertil.
3. Det er kun tilladt festivalens El-hold at tilslutte elektriske apparater og andre elinstallationer til stikkontakterne.
4. Når du graver eller borer huller, skal du være opmærksom på, at der i jorden er mange strømførende ledninger, der kan være livsfarlig at beskadige. (Der for er det kun Michael som må bore i området) **Derfor: spørg altid først på pladskontoret om tilladelse, inden gravning påbegyndes.**

Belysning:

Der er på arrangementsområdet opstillet gadebelysning og i funktionernes bagområder er der opsat orienteringslys af hensyn til de frivillige medarbejderes sikkerhed.

Midlertidige bygninger og installationer:

Jævnfør Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner vil der ved Tønder Kommune blive søgt byggetilladelse til de telte, scener og konstruktioner, som ikke er dokumenteret certificeret efter bekendtgørelsen. Tønder Festivalen forlanger kopier af certificeringer for godkendte telte, scener og konstruktioner ved kontrakt indgåelse. El- og gasarbejde udføres efter gældende forskrifter i henhold til Stærkstrømsreglementet og "Gasplanen med oversigtskort" (bilag 19 og 19A).

Tønder Festivalen kræver, at opbygnings- og nedbrydningsarbejde foregår forsvarligt og udføres jf. "Sikkerhedsregler for arbejdsmiljø" (bilag 15).

Campingpladsen:

Campingpladsen åbner lørdag den 22. august kl. 8.00 for publikum. Campingområdet er ikke indhegnet på nær afgrænsningen mod arrangementsområdet. På festivalcampingarealet er der ca. 3500 teltparceller, toilet- og badevogne, campinginformation, camping-købmand, boder og Campingscenen.

Myndigheders adgang til festivalpladsen:

Uniformeret personale (politi, beredskab m.m.) har uhindret adgang såvel kørende som til fods til alle festivalens områder. Civilt personale (politi, fødevaredirektorat m.m.) har mod fremvisning af gyldig legitimation uhindret adgang såvel kørende som til fods til alle festivalens områder.

Forsikringer:

Tønder Festivalen har tegnet de lovpligtige forsikringer, som arrangementet kræver. Hvert år afholdes der et møde med Tønder Festivals forsikringsselskab, hvor alle forsikringer gennemgås, og hvor alle nødvendige reguleringer aftales. Publikum, der har haft skader/uheld i forbindelse med deres besøg på festivalens områder, henvises til Pladskontoret, hvor der udfyldes en skadesanmeldelse.

Samarbejde med myndigheder:

Tønder Festivalen har løbende året rundt kontakt med relevante myndigheder. Bliver der udstedt nye love og bekendtgørelser, som vedrører/tangerer festivalen, bliver Tønder Festivalen indkaldt til møde med de berørte myndigheder, og det besluttet, hvordan og hvor nye love og bekendtgørelser berører festivalen.

Under festivalens afholdelse er der beredskabsmøder onsdag, torsdag, fredag og lørdag kl. 17.00, ved Pladskontoret på festivalpladsen. Onsdag den 26.08.2025 deltager Syd- og Sønderjyllands Politi, Brand & Redning Sønderjylland, Tønder Frivillige Brandværn, Tønder Kommune, SSP, Samaritervagten og Tønder Festival. På mødet gennemgås de sidste 24 timer, og er der brug for tiltag, besluttet det her, hvor og hvordan disse skal implementeres.

Pengetransport:

Tønder Festival har en sikkerhedspolitik omkring penge og pengetransport. Relevante myndigheder kan rekvirere dokumentet (bilag 16).

Medarbejder- og backstageområde:

Medarbejderbaren ligger i det lukkede område mellem medarbejderkantin og Camping. Backstageområdet for musikere og pressefolk ligger umiddelbart bag Telt 1. Ligesom der ligger et backstageområdet bag Jamteltet og Open Air scenen. Her er der opholdsrum og omklædningsrum for musikere i skurvogne, der er lejet ind til formålet. Der er ligeledes en bar i henholdsvis backstage området bag Telt 1 og området bag Jamteltet/Open Air Scenen.

1.2.4 Handels- og serviceområder

Generelt for alle servicefunktioner på festivalen (publikumsområder og aflukkede områder):

Funktionerne bliver inden første åbningstid synet af Brand & Redning Sønderjylland. Der er indgang/udgang til funktionerne og en nødudgang til bag området hvis nødvendigt. Der er til funktionerne ikke tilknyttet vagter (Safety personale), men i tilfælde af en krisesituation vil medarbejderne sørge for at publikum kan forlade funktionerne på en forsvarlig måde.

Hvor ikke andet er anført, er der ikke udarbejdet pladsfordelingsplaner for funktionerne, da der maksimalt er adgang for 150 personer.

Opstilling af inventar sker efter: *Vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser.*

Det gælder for alle funktioner med adgang for over 150 personer, at Security Manageren dagligt gennemgår funktionens installationer og udfylder en driftsjournal (bilag 17).

1.2.5 Fødevarer sikkerhed for madfunktioner (publikumsområder og aflukkede områder)

De funktioner, der fabrikere mad, har udarbejdet et egenkontrolprogram, der passer til den enkelte funktion (bilag 20 "Tønder Festivals procedure for Fødevarer sikkerhed").

Funktionens A-leder er hygiejneansvarlig og er samtidigt kontaktperson til

Levnedsmiddelkontrollen. Den hygiejneansvarlige på hver funktion har gennemgået kurser i henhold til lovgivningen på området. Personalet i de områder, hvor der produceres mad, instrueres om hygiejneregler og ansvar ved madfremstillingen af funktionens hygiejneansvarlige.

Hygiejnekurser:

Tønder Festivalen har igangsat en fjernundervisning på [Fødevarekurser.dk](https://foedevarekurser.dk) for medarbejdere, som på festivalen arbejder med mad. Kapaciteten er 20 medarbejdere/frivillige om året. Reglerne fra Tønder Festivalens Sikkerhedsplan om personlig hygiejne er naturligvis stadig gældende. (bilag 20 "Tønder Festivals procedure for fødevarer sikkerhed").

Servicefaciliteter:

I de funktioner, hvor der fremstilles mad anvendes:

- elkomfurer og ovne
- gaskomfurer og ovne
- gasgriller
- konvektorovne
- køle- og fryseskabe
- gasvandvarmere

Ligeledes er der placeret skurvogne, containere og kølecontainere. Tilslutning til strøm, spildevand, drikkevand og gas er udført efter gældende forskrifter. En godkendt gasinstallatør skal godkende gasinstallationerne inden brug.

Eksterne virksomheder:

Al handel på arrangementsområdet og campingpladsen organiseres og styres af Tønder Festival. Handlen foregår fra festivalens egne funktioner. Enkelte boder er udlejet til eksterne stadeholdere.

1.2.6 Billetsalg og arealets publikumskapacitet

Nedenfor ses en estimeret oversigt over det maksimale antal mennesker, som der vil være på festivalpladsen i tilfælde af at alle billetter bliver udsolgt.

	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag
Frivillige	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Sponsorer	200	200	200	200	200
Gæste armbånd	200	200	300	300	300
Skolekoncert kl. 8.30-13*			6000*		
VIP Gæster					
Netværksområdet		200	300	300	100
Alle dages gæster	200	10.000	10.000	10.000	10.000
Musikere/presse/gæster	100	300	300	300	300
I alt**	2.500	14.000	14.200	14.200	14.000
Pladsens kapacitet***	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

*Skolekoncerten finder sted i tidsrummet Torsdag den 27.08.2026 fra kl. 08:30-12:00, **kun** på Open Air området, der er ingen adgang til resten af arrangementsområdet uden gyldigt armbånd.

**Det samlede antal mennesker på festivalpladsen, hvis alt bliver udsolgt.

**Pladsens kapacitet er udregnet efter det antal gæster festivalen vurderer vi kan servicere. Lovgivningsmæssigt kan pladsen rumme langt flere.


1.2.7 Publikumsprofil

Nedenstående figur af aldersfordelingen fra 2025 viser, at festivalens kernepublikum er de 51 til 65-årige.



Tønder Festivals publikum opfører sig normalt meget roligt på arrangementsområdet, hvilket størstedelen af musikken også lægger op til.

Nedenstående figur af aldersfordelingen fra 2025 viser, at festivalens kernepublikum er de 56 til 60-årige.



Tønder Festivals publikum ændrer sig ikke så meget, dog ser man nogle få udsving i alder 31-35 år, men det giver ikke anledning til bekymring i hen hold til dårlig opførsel, der er generelt en meget god opførsel på pladsen.

1.3 Arrangørens beredskabsenheder

1.3.1 Førstehjælpsberedskab

Tønder Festival Førstehjælp Info:

Tønder Festival kræver, at alle ledere skal kunne udføre almindelig førstehjælp. Se Tønder Festivalens "Sikkerhedsregler for arbejdsmiljø" (bilag 15), for yderligere oplysninger. I måneden op til festivalen udbyder Tønder Festival i samarbejde med Brand & Redning Sønderjylland kurser i førstehjælp og brandslukning. Kurserne vil blive formidlet ud til lederne i nyhedsbreve og på ledermødet først i august. På de funktioner, hvor der er tilknyttet campingvagter og scenevagter (safety personale) er det ledernes ansvar, at vagterne deltager i kurset.

Førstehjælpskasse:

Samtlige funktioner er udstyret med førstehjælpskasser, og der er på et synligt sted i funktionerne monteret et skilt, der viser førstehjælpssymbolet, som fortæller, her forefindes en førstehjælpskasse.

Samaritvagt:.

Der findes en samaritvagt, på pladsen som samarbejder med sundhedsberedskab begge funktioner er placeret ved Indgang Syd. Samaritvagten bemannes med to personer, samt to personer der foretager rundring på arrangementspladsen.

Gæster og frivillige vil primært have kontakt med samaritten, da disse vil være den opsøgende del af beredskabet, samtidig vil de også være de første man møder når man ankommer til beredskabetsteltet.

Sundhedsberedskab:.

På arrangementsområdet forefindes et Sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabet på Tønder Festival er bygget op på følgende måde.

Sundhedsberedskabet har under afviklingen af festivalen, base ved indgangen til festivalens camping område. Her er der faciliteter til at undersøge og behandle tilskadekomne eller syge festivalgæster.

Sundhedsberedskabet består af flere forskellige faggrupper med hver deres kompetencer og styrker. Sundhedsberedskabet er baseret på frivillighed og dermed ikke lønnet.

Behandlersygeplejersker:

Behandlersygeplejerskerne er alle erfarne skadestue sygeplejersker og kan både behandle men også visitere patienter videre til vagtlæge eller skadestue. (i samarbejde med AMK)

Behandlersygeplejerskerne er på festivalpladsen under selve festivalens 4 dage i tidsrummet 10-22.

Læge + Behandler/Paramediciner:

Under festivalen vil der i festivalpladsen åbningstid være en læge +

Ambulancebehandler/Paramediciner der fungerer som et team og som har beredskabsvagt.

Det vil være personer med mange års præhospital erfaring og virke.

De forskellige faggrupper i sundhedsberedskabet arbejder tæt sammen og fungerer som en fælles enhed, hvor man støtter op om hinanden.

Region Syddanmark står for at levere det meste af det materiel som bliver brugt under festivalen. Dette gøres via deres festivalpakke som kan rekvireres til større events som Tønder Festival.

Beskrivelse opbygning af Sundhedsberedskabet:

Der er flere måder hvorpå man kan komme i kontakt med Sundhedsberedskabet, beredskabet tager ikke imod gæster, uden de er blevet visiteret først, dette sker for at ikke overbebyrde systemet og at sikre, at de der virkelig har behov for hjælp kan få dette.

- Samaritter visitation: når man ankommer til Sundhedsberedskabsteltet vil man blive mødt af samaritpersonalet som først vil visitere gæsten og derefter, henvise dem til Sundhedsberedskabet.
- Beredskabskontoret: i tilfælde af en ulykke/skader m.v. kan sikkerhedschef eller beredskabsleder tilkalde læge (Sundhedsberedskab) i disse tilfælde vil der normalt blive tilkaldt hjælp ude fra.
- Brandtårn: i tilfælde af en ulykke/skader m.v. på camping, vil brandfolkene altid kunne tilkalde både Sundhedsberedskab/samaritter, da brandfolkene i sig selv har så meget viden på dette område, at de selv vil kunne visitere den tilskadekomne.

Åbningstider samaritvagt og sundhedsberedskab:

- Onsdag den 26.08 fra kl. 12.00 til 01:00
- Torsdag den 27.08 fra kl. 09.00 til 03:00
- Fredag den 28.08 fra kl. 09.00 til 03:00
- Lørdag den 29.08 fra kl. 09.00 til 03:00

Uden for åbningstiden henvises der til Beredskabskontoret.

Se bilag 10 "Instruks ved uheld på arrangementsområdet".

I tilfælde af en krisesituation med mange sårede vil den sikkerhedsansvarlige via radio advisere vagterne på Bomholdet, der vil spærre for kørsel. Campingvagter (safety personale) vil ved Camping Info spærre for udkørsel fra campingarealet til Papegøjevej. Vejarealet på Jernbanegade, Papegøjevej og Ved Slotsbanken vil blive anvendt som opmarchareal for udrykningskøretøjer.

Heliport:

Der er udarbejdet planer over forberedte venteadsler samt heliport (Bilag 25). Planen udleveres til relevante myndigheder. Der forefindes to heliporte. Den primære heliport er lokaliseret ved "Tuborg-depotet" Papegøjevej 3 som er indhegnet. Den sekundære heliport der kan benyttes, hvis der ikke er koncert, er placeret på græsarealet på Open Air. I tilfælde af, at heliport skal benyttes, vil dette blive besluttet af den ansvarlige myndighedsperson på stedet.

1.3.2 Sikkerhedspersonale

Security personale:

På arrangementsområdets publikumsområde er der tilknyttet to professionelle vagter (security personale) i åbningstiden, og derudover er der to professionel vagt til stede døgnet rundt fra mandag den 24. august kl. 20.00 til søndag den 30. august kl. 08.00. I lukketiden foretager én vagt brand- og sikringsrundering. De professionelle vagter har under koncerterne kontakt/samarbejde med de frivillige vagter (safety personale) på de to spillesteder.

Under festivalen i tidsrummet 03.00 til 08.00 foretager to professionel vagt brand- og sikringsmæssige runderinger på arrangements- og dele af campingområdet. Beredskabskontoret har direkte kontakt til de professionelle vagter via radio. De professionelle vagter bærer en sort/hvid og neutral uniform med teksten "VAGT" på ryggen.

Tønder Festivalens frivillige Safety personale:

- Scenevagterne (safety personale) er udstyret med røde veste med TF-logo.
- Campingvagter (safety personale) er udstyret med gule veste med TF-logo
- Indgangsvagter (safety personalet) er udstyret med gule veste TF-logo
- Trafik Officials (safety personalet) er udstyret med gule veste påtrykt Trafik Official

1.3.3 Brandberedskab

Brandvagten under Tønder Festivalen forestås af egne indgangsvagter samt eksterne brandvagter. På arrangementsområdet foretager safety personalet i åbningstiden periodevis brandrunderinger. Derudover er alle ledere instrueret i og har deltaget i elementær brandslukning samt alarmering. Udenfor åbningstiden foretager ekstern vagter brand- samt sikringsrundering på pladsen.

På campingområdet er der tre brandvagter i brandtårnet, hvoraf én kan blive i tårnet og to kan forestå evakuering, hvis uheldet er ude. Arrangementsområdets interne brandberedskab er alene at betragte som en velkvalificeret førsteindsats. Så snart der konstateres brand alarmeres 112 samt advisering af beredskabskontoret og sikkerhedsansvarlig. Ved brandberedskabets ankomst modtages brandkøretøjerne på det aftalte kontaktpunkt ved Beredskabskontoret og dirigeres derfra til brandstedet. Her overdrages det videre ansvar for brandens håndtering til myndighederne. Det specifikke behov afklares med lokale kommunale myndigheder.

1.3.4 Sceneberedskab

På arrangementsområdet er der seks scener Open Air Scene, Telt 1, Telt 2, Bolero (spejltelt), Jamteltet og en lille Front Porch Scene. Udenfor arrangementsområdet er der en scene på campingpladsen. I Tønder by afvikler festivalen kun koncerter i Visemøllen, som er beliggende på Kongevej. Visemøllen er et indendørs spillested.

Generelt

Inden festivalens start tilbydes lederne et to timers kursus i brandslukning og førstehjælp, lederne er forpligtet til at dele denne viden med deres medarbejdere. Førstehjælpskurset vil bestå af følgende punkter:

- Opstart af førstehjælp til bevidstløse
- Procedure for tilkald af arrangementsområdets beredskab (læge/samaritterne)
- Frie luftveje
- Stabilt sideleje

Vagternes opgave i tilfælde af en ulykke er en midlertidig forebyggende indsats, indtil lægen / samaritvagterne ankommer til ulykkesstedet.

Inden første koncert bliver scenerne synet af Brand & Redning Sønderjylland. Ændres opstillingen skal principperne i den godkendte pladsfordelingsplan overholdes. Alle pladsfordelingsplaner godkendes samlet umiddelbart inden festivalen.

Det gælder for alle scener, at inden hver koncert gennemgår Stage Security Manageren spillestedets sikkerhedsmæssige installationer og udfylder en driftsjournal.

1.3.4.1 Nyholm Skov

Info om skov områder:

Nyholm Skov er et område på Tønder Festivalen, som er opbygget på hygge i skoven, hvor der vil komme nogle spisesteder og drikkeområder.

Arealets indretning og antal publikummer:

Arealet ved Nyholm Skov er på ca. 1,0 ha. Arealet består af:

- Delvis fredet skov, og skovbund.
- Adgangsveje, der etableres grusstier/flis i skoven som giver dårlig gående bedre adgang.
- Græsarealet som er afgrænset af Skovkanten mod øst og å løbet, området bliver ikke den store scene plads, man vil fokusere på hygge og gode atmosfære.

Adgangsveje:

Nyholm Skov er en del af arrangementsområdet, og der er fri adgang for publikum, gæster m.m., der har armbånd. Der er adgang fra Indgang Øst, og fra Østbyen er der en nødudgange nr. 13 (bilag 3 "Indgange, porte og nødudgange").

Medarbejdere fra Nyholm skvområdet:

I tilfælde af en krisesituation vil udvalgte fra det frivillige personale gå til nødudgang nr. 13 (bilag 3 "Indgange-nødudgange-porte"), lukke op og sørge for, at publikum forlader området på en forsvarlig måde. Det område ansvarlige sørger for at navnelister med vedhæftet kort over adgangsveje og nødudgange bliver udfyldt og udleveret til de berørte vagter/medarbejdere.

1.3.4.2 Open Air Scenen

Arealets indretning og antal publikummer:

Arealet ved Open Air scene kaldet Østbyen er på ca. 1,2 ha. Arealet består af:

- Asfalteret areal, som til daglig bruges som parkeringsplads
- Adgangsvej fra Indgang Øst til Midtbyen
- Græsareal, som er afgrænset af Museum Sønderjylland mod øst og parkeringsarealet mod vest og mod syd af adgangsvej fra Indgang Øst til Midtbyen. Af de 1,2 ha. kan 0,8 ha. betegnes som publikumsareal med godt udsyn til scenen.

Adgangsveje:

Østbyen er en del af arrangementsområdet, og der er fri adgang for publikum, gæster m.m., der har armbånd. Der er adgang fra Indgang Øst og fra Østbyen, der er tre nødudgange – nødudgang 5, 6 og 7 (bilag 3 "Indgange, porte og nødudgange").

Safety personale antal vagter og disses arbejdsopgaver:

Til Open Air Scene er der tilknyttet vagter ved scenen. Vagterne foran og omkring sceneområdet er ikke opdelt i hold, men der er altid min. 8 vagter til koncerterne (bilag 24).

Frontstage:

Vagterne ved scenen har som primær arbejdsopgave at observere, om der opstår faretruende situationer blandt publikum foran scenen under koncerterne.

Medarbejdere fra Open Air Scene:

I tilfælde af en krisesituation vil udvalgte adviserede Safety personale fra Open Air Scene gå til nødudgang nr. 4 og nr. 5 (bilag 3 "Indgange-nødudgange-porte"), lukke op og sørge for, at publikum forlader området på en forsvarlig måde. Stage Security Manageren har ansvaret for at navnelister med vedhæftet kort over adgangsveje og nødudgange bliver udfyldt og udleveret til de berørte vagter/medarbejdere.

Medarbejdere fra Indgang Øst:

I tilfælde af en krisesituation vil udvalgte adviserede safety personale fra Indgang Øst sørge for at publikum frit kan forlade området gennem indgangen/udgangen og nødudgang nr. 6. Derudover vil adviserede medarbejdere gå til broen ved vandløbet, som adskiller Midtbyen og Open Air området, og sørge for at publikum forlader området via nødudgang. Det er Security Manageren på Indgang Øst, der har ansvaret for at udpege og orientere de medarbejdere, som har et særligt ansvar for nødudgangene på hver vagt (bilag 3 "Indgange-nødudgange-porte").

Brandberedskab:

I tilfælde af en krisesituation vil de tilstedeværende securitypersonale samt safety personale være behjælpelige med, at publikum, musikere og officielle gæster forlader området på en forsvarlig måde.

1.3.4.3 Spillesteder over 1000 kvadratmeter: Telt 1 og Telt 2

Spillestedernes indretning og antal publikummer:

Telt 1 er på 2088m². Der er til funktionen udarbejdet forskellige pladsfordelingsplaner. I pladsfordelingsplanerne indgår publikumspodier med plads til max. 575 siddende publikummer. Telt 1 kan indrettes med en kombination af sidde- og ståpladser, hvor der i teltet er plads til 575 siddende og resten er stående publikummer.

Telt 1 kan ligeledes indrettes som koncertsted med plads til 2200 siddende publikummer, heraf 575 på publikumspodier og 1625 på stolerækker. Der er til spillestedet udarbejdet pladsfordelingsplaner godkendt af myndighed. Det er stage security managerens ansvar, at der ikke kommer flere publikummer ind i teltet, end det er godkendt til samt at nødudgange holdes frie.

Telt 2 er på 1124m². Der er til funktionen udarbejdet forskellige pladsfordelingsplaner. I pladsfordelingsplanerne indgår publikumspodier med plads til max. 200 siddende publikummer. Telt 2 kan indrettes med en kombination af sidde- og ståpladser, hvor der i teltet er plads til 200 siddende og resten er stående publikummer.

Ligeledes kan Telt 2 indrettes som koncertsted med plads til 1100 siddende publikummer (publikumspodier med 200 siddende og det resterende areal med stolerækker til 900 publikummer). Der er til spillestedet udarbejdet pladsfordelingsplaner godkendt af myndighed. Det er stage security managerens ansvar, at der ikke kommer flere publikummer ind i teltet, end det er godkendt til samt at nødudgange er frie.

Adgangsveje:

Telt 1 og Telt 2 er en del af arrangementsområdet, og der er fri adgang for publikum, gæster m.m., der har armbånd. I teltet er der nødudgange fordelt jævnt rundt langs teltdugen (sidesejl). Arealet udenfor teltdugen er friareal, så flugtvejene er fremkommelige i tilfælde af en krisesituation. Arealet rundt om teltene er oplyst af projektorer.

Safety personale antal vagter og disses arbejdsopgaver:

Til Telt 1 og Telt 2 er der tilknyttet vagter ved scenen. Vagterne foran og omkring sceneområdet er ikke opdelt i hold, men der er altid vagter til koncerterne. Der er min. 4 vagter til eftermiddagskoncerter og min. 8 vagter til aftenkoncerter (bilag 24).

Frontstage:

Safety personale (vagterne ved scenen) har som primær arbejdsopgave at observere om der opstår faretruende situationer blandt publikum foran scenen ved stå-/siddekoncerter. Ved øvrige koncerter er deres primære arbejdsopgave at sørge for, at brandgangene er ryddet for materiel (stole, barnevogne, klapvogne m.m.), samt observere om der opstår faretruende situationer blandt det siddende publikum i teltet. I tilfælde af en krisesituation vil udvalgte adviserede safety personale gå til nødudgangene og sørge for, at publikum forlader spillestedet på en forsvarlig måde. Det er Stage Security Manageren, der har ansvaret for at udpege og orientere de medarbejdere, som har et særligt ansvar for nødudgangene på hver vagt.

Backstage Telt 1 (inkl. Bar 4) - lukket område:

Safety personale og medarbejdere har i det lukkede bagsceneområde, som primær arbejdsopgave at betjene musikere og officielle gæster. I tilfælde af en krisesituation vil udvalgte adviserede Safety personale (scenevagter) fra Telt 1 gå til nødudgang nr. 2/Port 1 (bilag 3 "Indgange-nødudgange-porte"), lukke op og sørge for, at publikum, musikere og officielle gæster forlader området på en forsvarlig måde. Stage Security Manageren har ansvaret for at navnelister med vedhæftet pladsfordelingsplan bliver udfyldt og udleveret til de berørte vagter/medarbejdere. Det er ligeledes Stage Security Manageren, der har ansvaret for at udpege og orientere de medarbejdere, som har et særligt ansvar for nødudgangene på hver vagt.

Backstage Telt 2 – lukket område:

Safety personale og medarbejdere har i det lukkede bagsceneområde som primær arbejdsopgave at betjene musikere og officielle gæster. I tilfælde af en krisesituation vil udvalgte adviserede vagter gå til Nødudgang 12 (bilag 3 "Indgange-nødudgange-porte"), lukke op og sørge for, at publikum, musikere og officielle gæster forlader området på en forsvarlig måde. Stage Security Manageren har ansvaret for at navnelister med vedhæftet pladsfordelingsplan bliver udfyldt og udleveret til de berørte vagter/medarbejdere. Det er ligeledes Stage Security Manageren, der har ansvaret for at udpege og orientere de medarbejdere, som har et særligt ansvar for nødudgangene på hver vagt.

1.3.4.4 Spillesteder under 1000 kvadratmeter; Bolero (spejltelt), Jam Teltet.

Spillestedernes indretning og antal publikummer:

- Spejlteltet Bolero er et træhus og er på 560m².
- Jamteltet er på 180m².
- Visemøllen der er en del af Museum Sønderjylland, er på 360m².

Der er til spillestederne udarbejdet pladsfordelingsplaner godkendt af kommunalmyndighed.

Adgangsveje:

Bolero, og Jamteltet er en del af arrangementsområdet og har indgange/udgange. Der er fri adgang for publikum, gæster m.m., der har armbånd. I funktionerne er der nødudgange fordelt jævnt rundt langs ydervæggen. Arealerne udenfor funktionerne er friareal, så flugtvejene er fremkommelige i tilfælde af en krisesituation.

Safety personale antal vagter og disses arbejdsopgaver:

Til Spejlteltet er der tilknyttet vagter ved scenen. Vagterne foran og omkring sceneområdet er ikke opdelt i hold, men der er altid vagter til koncerterne (bilag 24 "Vagtområder").

Frontstage generelt:

Vagterne ved scenen har som primær arbejdsopgave at observere, om der opstår faretruende situationer blandt publikum i teltet, ligesom de sørger for, at flugt-/nødudgange er ryddet for materiel (stole, barnevogne, klapvogne m.m.).

Brandberedskab:

I tilfælde af en krisesituation vil de tilstedeværende security personale og safety personel være behjælpelig med, at publikum, musikere og officielle gæster forlader spillestedet på en forsvarlig måde.

Nødudgange fra Bolero:

Safety personale og medarbejdere har i det lukkede bagsceneområde som primær arbejdsopgave at betjene musikere og officielle gæster. I tilfælde af en krisesituation vil udvalgte adviserede safety personale gå til Nødudgang nr. 9, nr. 10 og nr. 11 (bilag 3 "Indgange-nødudgange-porte"), lukke op og sørge for, at publikum, musikere og officielle gæster forlader området på en forsvarlig måde. Det er Stage Security Manageren, der har ansvaret for at udpege og orientere de medarbejdere, som har et særligt ansvar for nødudgangene på hver vagt.

Nødudgange fra Jamteltet:

Safety personale og medarbejdere har i det lukkede bagsceneområde som primær arbejdsopgave at betjene musikere og officielle gæster. I tilfælde af en krisesituation vil udvalgte adviserede vagter gå til nødudgang nr. 3 og nr. 4 (bilag 3 "Indgange-nødudgange-porte"), lukke op og sørge for, at publikum, musikere og officielle gæster forlader området på en forsvarlig måde. Det er Stage Security Manageren, der har ansvaret for at udpege og orientere de medarbejdere, som har et særligt ansvar for nødudgangene på hver vagt. Stage Security Manageren har ansvaret for at navnelister med vedhæftet pladsfordelingsplan bliver udfyldt og udleveret til de berørte vagter/medarbejdere.

1.3.4.5 Spillesteder uden for festivalpladsen: Visemøllen

Spillestedernes indretning og antal publikummer:**Adgangsveje:**

Visemøllen er en eksisterende bygning på 135m² (gammel vandmølle). Under festivalen er bygningen suppleret med et telt til musikere og et træhus, som er indrettet til serveringsområde. Visemøllen er indrettet som koncertsted med plads til max. 150 publikummer. Funktionen er opbygget med en kombination af stole og ståborde. Der er til spillestedet ikke udarbejdet en Pladsfordelingsplan. Musikerteltet, som er bygget i forlængelse af Visemøllen udfor scenen, bliver opvarmet med gasvarmere.

Safety personale antal vagter og disses arbejdsopgaver:

Til spillestedet er tilknyttet festivalens egne vagter. Der er på spillestedet ingen vagter tilknyttet sceneområdet, da koncerterne på stedet kræver megen lydhørhed, som igen gør, at publikum er meget disciplinerede og næsten kun forlader deres pladser efter koncerterne.

Medarbejderne har som primær arbejdsopgave at betjene publikum. I tilfælde af en krisesituation vil udvalgte adviserede medarbejdere gå til nødudgangene og sørge for, at publikum forlader spillestedet på en forsvarlig måde. Publikum vil blive vist til indgang/udgang. Det er Stage Security Manageren, der har ansvaret for at udpege og orientere de medarbejdere, som har et særligt ansvar for nødudgangene på hver vagt. Funktionen er udstyret med flugt- og panikbelysning pga. de snævre nødudgange i bygningen.

1.3.5 Campingberedskab

1.3.5.1 Generelt for camping

Generelt:

Til campingområdet er knyttet en Camping-Infofunktion, som har kontakten til publikum. Midt på selve campingarealet ligger hovedagoraen med Camping Høkeren, Campingscenen og handelsboder. Indkørslen til campingområdet sker fra Papegøjestien til Papegøjevej via virksomheden PTI's område (bilag 1A "Festivalareal").

Campingområdet:

Campingsområdet er delt op i områder og er benævnt B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M og N (bilag 6 "brandfelter"). Området er afmærket og inddelt efter reglerne i *Vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser*.

I området er der ca. 3515 pladser.

Camping Område "Industrien"

Campingpladsen med 480 Pladser. Camping området bliver et stille område, med få biler på pladsen.

For at sænke risikoen for at folk benytter sig af at skyde genvej over banelegemet, har vi taget følgende foranstaltninger.

Efter aftale med lodsejerne i industriområdet , spærres der af med hegn ud mod togbanen, på alle de steder det er muligt at gå igennem, ud over det kommer der info tavler op med at der er fare for påkørsel på skinnerne , at der er adgang forbudt. Der henvises til at der indsættes shuttlebusser til festivalpladsen. Der vil være 2 campingvagter på campingpladsen, samt beredskabet kommer på brandrundring hver time. Alt dette informeres på billetter og medfølgende mail til gæsterne.

Banelegemet: der er taget kontakt til DSB og man har løbende en kontakt til dem under festivallen, vi har et direkte nummer til dem .

Efter aftale med Bane Danmark , sikre de lågen på Viddingherredsgade for kørende og gående Døren i hegnet bagved pladskontoret, har vi fået tilladelse fra Banedanmark , om at vi må låse med nøglen fra Banedanmark og TF sætter yderligere en hængelås på og der er en aftale om skal de igennem, tager de kontakt til pladskontoret eller Beredskabskontoret

Der er til campingarealet udarbejdet en pladsfordelingsplan, og planen er godkendt af lokale kommunale myndigheder. Tønder Festivals safety personale (campingvagter) skal løbende påse, at de bandmæssige forhold overholdes i campingsområdet med særligt henblik på afstandskravet mellem teltene. Campingpladsen bliver løbende synet af myndighederne. På campingsområdet er der opstillet orienteringslys.

Hvis vejrliget tilsiger det, vil der på campingpladsen blive indrettet grill-arealer. Arealerne er placeret i nærheden af toiletvognene og arealerne udlægges med sand/jernplader. I Jam Campen er der etableret en bålplads, hvor der må tændes bål, når myndighederne vurderer at det ikke blæser for meget.

Når publikum ankommer til camping området, foregår den primære indtjekning under indkørslen til campingområdet, mens de sidder i bilen. For fodgængere til festivalen foregår indtjekning via billetvognen på Papegøjevej eller ved camping-info standen. Her bliver de personlig betjent og vil både mundtligt og skriftligt blive orienteret om, hvilke regler, der skal overholdes, og hvilke konsekvenser det får, hvis gældende regler ikke overholdes.

Område med indlagt strøm:

Der er på udvalgte områder udlagt delområder, hvortil der er adgang til campingstrøm med max. 7 amp. Installation er udført efter gældende forskrifter.

Adgangsveje:

Hovedindkørselen til campingpladsen sker fra Papegøjevej og fortsætter ind forbi PTI (Metal virksomhed). Derudover er der mulighed for at køre ud fra campingpladsen ad en eksisterende markvej, der går fra campingpladsen forbi Tønder Rådhus og Museum Sønderjylland til Kongevejen. De forskellige veje på campingarealerne har et fortløbende nummer som vejnavn (fx Vej nr. 46) og vejnavnet er påført på (bilag 1A "Festivalareal").

Vejnavnet er også markeret med et skilt på campingarealet. Med en fortløbende nummerering som vejnavn vil publikum have lettere ved at finde rundt på arealet. Skal der udrykningskøretøjer ud på pladsen, er den fortløbende nummerering som vejnavn også en fordel. Chaufførerne kan hurtig danne sig et indtryk af, hvor langt de skal ud i området.

Den godkendte opstillingsplan med tilhørende vejnavne bliver inden festivalen i et passende antal udleveret til det præ-hospitale ambulanceberedskab, Syd- og Sønderjyllands Politi, Brand & Redning Sønderjylland og Tønder Frivillige Brandværn. Opstillingsplanen bliver leveret i A3-format til opslagstavler og til at lægge i de køretøjer, der kan komme i indsats under festivalen.

Safety personale antal vagter og disses arbejdsopgaver:

På campingpladsen er placeret et vagttårn og et slukningskøretøj. Vagttårnet og slukningskøretøjet er bemandet med tre mand og er på pladsen fra lørdag den 23. august kl. 8.00 til mandag den 01. september kl. 16.00. Der er af myndighederne udarbejdet en instruks og vagtplan.

På campingpladsen er der ligeledes en lille scene, hvorfra der spilles musik fra søndag den 23. august til søndag den 30. august. Safety personalet for scenerne er beskrevet i afsnittet "Sceneberedskab".

Inden festivalens start tilbydes Safety personale på campingfunktionen et to timers kursus i brandslukning og førstehjælp, Personalet er forpligtet til at dele denne viden med deres medarbejdere. Det registreres i arrangørens festivalsystem (Crewnet), hvornår hver medarbejder sidst har gennemgået et førstehjælpskursus. Det er (A-lederens) ansvar, at samtlige campingvagter gennemgår kurset.

Førstehjælpskurset vil bestå af følgende punkter:

- Opstart af førstehjælp til bevidstløse
- Procedurer for tilkald af arrangementsområdet beredskab (samaritterne)
- Frie luftveje

- Stabilt sideleje

Safety personales opgave i tilfælde af en ulykke er en midlertidig forebyggende indsats, indtil samaritter vagterne ankommer til ulykkesstedet.

1.3.6.1 Skilte- og trafikplan

Tønder Kommune udarbejder en overordnet trafikafviklingsplan og afmærkningsplan for Tønder by, som fremsendes til Syd- og Sønderjyllands Politi.

1.4 Kommunikation

1.4.1 Kommunikation med gæster i en krisesituation

Evakueringsinstruksen bliver inden festivalen udleveret til Security Manageren (A-lederne) som bilag til nærværende Sikkerhedsplan, som alle ledere modtager. Instruksen indeholder alle relevante oplysninger omkring en evakuering af funktionen, bl.a. også hvad der i en krisesituation skal meddeles publikum fra scenen. I tilfælde af strømsvigt forefindes der megafon ved scenerne Open Air, Telt 1, Telt 2 og Jamteltet.

Se:

Bilag 9 "Evakueringsinstruks"

Bilag 22 "Terrorberedskab"

Bilag 28 "Instruks for indsats mod bombetrusler"

Disse bliver ligeledes inden festivalen udleveret til Stage Security Manageren.

1.4.2 Intern kommunikation

Kommandoveje:

Tønder Festival har i samarbejde med Brand & Redning Sønderjylland og Syd- og Sønderjyllands Politi udarbejdet "Instruktion på Spillestederne ved en faretruende situation" (bilag 12 "Instruktion på spillesteder ved en faretruende situation"). Instruksen er gældende for alle scener. Instruksen står i Medarbejderens A-Å og i medarbejdersystemet Crewmatch. Instruksen er samtidig en del af de sikkerhedsmapper, som udleveres til den enkelte funktion.

Intern kommunikation:

Stage Security Manageren eller Security Manageren på alle funktioner er ansvarlige for at læse Tønder Festivals Sikkerhedsplan for at opnå et indgående kendskab til deres funktions rolle i festivalens beredskab. Det er ligeledes Stage Security Manageren eller Security Managerens ansvar at orientere sine medarbejdere på alle vagter om følgende:

- Hvem er sikkerhedsansvarlig (Stage Security Manager eller Security Manager) på den pågældende vagt
- Hvem har ansvaret for nødudgangene
- Hvor hænger brandslukningsudstyret
- Hvem har ansvaret for at tjekke brandslukningsudstyr
- Hvem har ansvaret for at gå brandrundering
- Hvor står førstehjælpskassen
- Hvor hænger sikkerhedsinstrukserne

Del 2: Risikovurdering

2.1 ISO 31000-modellen

Vi vil i det følgende anvende følgende ISO 31000-model, som "Vejledning om sikkerhed ved større udendørs musikarrangementer o.lign." henviser til:

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livreddende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2 Almindelige risici ved arrangementet

2.2.1 Risiko1: Akut sygdom

Data Tønder Festival 2025:

Akut sygdom:

- Vurderer 1-2 alvorlige skader/hændelser per dag. Ingen med dødeligt udfald.
- vurderer der var 10-15 henvendelser om dagen mhp. lægelig vurdering. Nogen kunne blive, andre blev sendt til skadestue mhp. relevant behandling.

Risikoscenarier:

- Akut sygdom så som hjertetilfælde under afholdelse af musik arrangement i fyldte telte, der kan medvirke til reduceret adgang for beredskab.
- Manglende koordinering mellem område og intern/eksternt beredskab, hvorved hjælp ikke kommer tids nok frem.
- Varme i telte (musik) der kan forårsage dehydrering.
- Akut sygdom så som hjertetilfælde under ophold på pladsen.
- Akut sygdom så som hjertetilfælde under ophold på campingområdet.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		16
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%	4	Livreddende førstehjælp	4	
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

Beskrivelse af sandsynligheden

Med ca. 16.000 mennesker på festivalpladsen og størstedelen i aldersgruppen 50-60 år, er vurderingen at det er sandsynligt, at nogen rammes af akut sygdom under festivalen. Sandsynligheden vurderes til at være 4. Sandsynligheden er til stede for manglende overensstemmelse mellem TF- og ekstern beredskab. Sandsynligheden for akut sygdom er ligeledes til stede ved kombinationen af alkohol samt temperatur over 28 grader.

Konsekvens

Konsekvensen kan være at (risikofaktor 4) livsreddende førstehjælp vil være nødvendig. I værste tilfælde kan dette medføre dødsfald, og derfor ligger risikofaktoren på 16.

Risikonedættende foranstaltninger:

1. Kommandovej/kommunikationen mellem internt og eksternt beredskab er beskrevet i sikkerhedsplanen.
2. Sikkerhedsplan er fremsendt til relevante myndigheder.
3. Stage Security Manager kontrollere min. tre gange under koncerten temperatur i teltet på dertil ophængt termometer(A) Når temperatur overstiger 25 grader åbnes sider på teltet for at skabe cirkulation (B) Når temperaturen overstiger 25 grader uddeles der vand til de personer der er mest udsatte/foran scener - der skal ligge en instruktion(C)
Opmærksomhed fra scenevagter, udlevere vand efter behov.
4. Alle funktionsledere har taget førstehjælpkursus og er blevet instruerede i at de skal yde førstehjælp i tilfælde af akut sygdom.
5. Alle funktionsledere er blevet instruerede i, at de skal alarmere 112 om nødvendigt og alternativt kontakte samaritervagten ved mindre alvorlige sygdomstilfælde.
6. Når ambulancen ankommer til festivalen, står Beredskabskontoret klar og sørger for den nødvendige assistance.
7. Beredskabskontor rekvirerer samaritter, når disse er på festivalpladsen.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		9
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%	3	Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%		Livreddende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2.2 Risiko 2: Akut tilskadekomst

Data Tønder Festival 2026:

Akut tilskadekomst:

- Falduheld med skader på hoved og ekstremiteter, hedeslag, hypoglykæmi. Enkelte patienter som var bevidstløse af forskellige årsager.
- De som kunne klares forsvarligt på festivalen blev, ellers blev der rekvireret ambulance.

Risikoscenarier:

- Nedfaldende genstande i telte. Genstande der er ophængt i loft, på søjler m.v. af forskellig vægt med den risiko at personer kan blive ramt.
- Fald over borde, stole, pløkker m.v. risiko for at falde og derved pådrage sig personskade.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		12
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%	4	Livreddende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

Vi har vurderet risikoen for akut tilskadekomst til et 4-tal. Det kan være sandsynligt i tilfælde af ekstra travlhed eller manglende kompetence ved opstilling. Sandsynligheden er til stede specielt om aftenen, hvor sigtbarheden er reduceret grundet belysning. Hvis uheldet først er ude, så kan livreddende førstehjælp være værste konsekvens.

Risikonedækkende foranstaltninger:

1. Festivalen sikrer sig, at der anvendes bygninger, telte osv., der er godkendt af myndighederne eller via certificeringer.
2. Alle større funktioner (telte, bygninger osv.) bliver inden festivalens åbning synet af myndighederne.
3. Festivalen har udarbejdet instrukser i forbindelse med uheld eller småskader blandt publikum:
 - a. Kommandovej og handlingsplan i tilfælde af et uheld blandt publikum"
 - b. Kommandovej og handlingsplan i tilfælde af småskader blandt publikum", som alle funktionsledere skal følge.
4. A/B/S-ledere er ansvarlig for at kontrollere at alt ophængt er forsvarligt fastgjort. Dette også ved sceneskift m.v.
5. Opsætning i telte foretages af professionelt personale.
6. Ved opsætning er TF personale instrueret i korrekt fastgørelse og kontroller i henhold til punkt 4.
7. Pløkker ved telte dækkes med sandsække inden åbning af pladsen og gangarealer holdes fri og jævn.
8. Borde m.v. skal udføres med afrundede hjørner og evt. lysende kanter.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		6
2.	Usandsynligt	11-25%	2	Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2.3 Risiko 3: Slagsmål

Risikoscenarier:

- Berusede personer der vil udfordre hinanden.
- Berusede personer der larmer og forstyrre hinanden.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		8
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig	2	
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%	4	Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

Sandsynligheden er til stede jo yngre publikum er, da aldersfordelingen viser, at TF's publikum primært tilhører den ældre befolkningsdel. Sandsynligheden for slagsmål på Tønder Festival er derfor ikke særlig stor, men da det er sket enkelte gange, har vi vurderet den til et 4-tal. Grundet et godt samarbejde med festivalens professionelle vagthold, er disse blevet bremsset, før de har udviklet sig alvorligt, og derfor har førstehjælp kun været nødvendigt i enkelte tilfælde.

Risikonedættende foranstaltninger:

1. Funktionslederne instrueres i, at de hurtigt skal tilkalde de professionelle vagter, hvis der er optakt til slagsmål blandt publikum. Der er altid to professionelle vagter på pladsen i åbningstiden.
2. Der er ingen udskænkning til personer under 18 år. Personale er instrueret heri.
3. Indgangsvagter og eksterne vagter er opmærksomme på ekstremt berusede personer, der udviser en voldelig adfærd eller kan forventes at gøre det. De bliver enten afvist eller Beredskabskontoret adviseres.
4. Funktionslederne er ligeledes instrueret i, at de skal tilkalde 112 om nødvendigt, så situationen ikke eskalerer.
5. Alle funktionsledere har taget førstehjælpkursus og er blevet instruerede i at de skal yde førstehjælp om nødvendigt.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		6
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig	2	
3.	Måske	25-74%	3	Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2.4 Risiko 4: Brand

Risikoscenarier:

- Brug af åben ild, bål og så videre på camping, der ikke er overvåget gør, at der er der risiko for at ilden kan brede sig.
- Opsætning af elektronisk udstyr, risiko for kortslutning.
- Gasblus i madboderne, der ikke slukkes og er uovervåget kan antænde en brand.
- Elektroniske apparater i madboderne, der kan kortslutte og derved antænde en brand.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		12
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%	3	Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp	4	
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

Der er en sandsynlighed for, at brand kan opstå, men sandsynligheden er meget begrænset. Sandsynligheden vurderes til 3, da erfaringer viser, at publikum og de frivillige udviser stor villighed til at etablere sig på fornuftig vis samt udviser stor bevågenhed. Til gengæld hvis der skulle opstå en brand, kan situationen i værste tilfælde resultere i dødsfald. Mange funktioner bruger gas til fremstillingen af mad, hvilket udgør en brandrisiko.

Risikonedættende foranstaltninger:

1. Festivalen arbejder i tæt dialog med Brand & Redning Sønderjylland, der gennemgår festivalpladsen samt alle nødudgange før festivalpladsen åbnes.
2. Der forefindes slukningsudstyr på alle funktioner efter henvisning fra Brand & Redning Sønderjylland.
3. Alle funktionsledere skal mindst hvert andet år gennemgå et førstehjælps- og brandslukningskursus.
4. Der er døgnbemandede brandvagter på campingpladsen samt brandvagter på arrangementsområdet i arrangementsområdets åbningstider.
5. Festivalens autoriserede gasmester godkender inden festivalstart alle funktioner med gas.
6. Ændres opstillingerne i funktionerne, så er det security managerens eller stage security managerens ansvar, at principperne i den godkendte pladsfordelingsplan overholdes.
7. Festivalen benytter sig kun af telte, der er certificerede og dermed lever op til de lovmæssige sikkerhedskrav.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		6
2.	Usandsynligt	11-25%	2	Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2.5 Risiko 5: Mange tilskadekomne som følge af en evakuering

Risikoscenarier:

- I tilfælde af panik, brand m.v. blandt publikum ved sceneområder.
- Fald over opstillede emner på festival- og campingpladsen.
- Mangelfuld kommunikation og styring af TF personale.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		9
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%	3	Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

Sandsynligheden for mange tilskadekomne som følge af evakuering er ikke særlig stor, da publikum bevæger sig på et forholdsvis stort areal, og det forekommer sjældent, at publikum er presset tæt sammen. Sandsynligheden er til stede ved fyldte koncerter, hvis regler og procedure ikke bliver overholdt. Risikoen vurderes derfor til 3. Risikoen kan ligeledes være til stede, hvis opstillede emner står i område, hvor evakueringen skal foregå. Sandsynlig er til stede i tilfælde af mangelfuld instruktion.

I denne sammenhæng kan terrortruslen også nævnes som en risiko, der kan resultere i tilskadekomne og behov for en evakuering. Se Tønder Festivalens "Terrorberedskab" i bilagslisten.

Risikonedættende foranstaltninger:

1. Festivalen arbejder i tæt dialog med Brand & Redning Sønderjylland, der gennemgår festivalpladsen samt alle nødudgange før festivalpladsen åbnes. Det skulle gerne mindske risikoen for hændelser, der kræver en evakuering.
2. Stage security personel og ledere er informeret i, hvordan evakuering skal foregå.
3. Ansvarlig del af sikkerhedsorganisationen er instrueret i evakuering.
4. Nødudgange og evakueringsveje, friholdes for effekter.
5. Festivalpladsens kapacitet er vurderet til 16.000 personer, og hvis festivalen får alt udsolgt (hvilket kun er sket i få tilfælde), så vil der højst være 15.500 personer på festivalpladsen om lørdagen, hvor der er flest gæster. Det er inklusive frivillige medhjælpere, musikere, pressefolk, VIP-gæster og festivalgæster. Det vil sige, at den generelle publikumskapacitet ikke presses til det yderste på noget tidspunkt, hvilket gerne skulle forhindre pres og panik-situationer blandt publikum.
6. Tønder Festivals frivillige medarbejdere instrueres i at holde øje med mistænksomme personer, situationer eller efterladte tasker.
7. I tilfælde af en krisesituation vil de tilstedeværende brandvagter på publikumsområdet være behjælpelig med, at publikum, musikere og officielle gæster forlader spillestedet på en forsvarlig måde. Instruks udarbejdes af Brand & Redning Sønderjylland.
8. Det gælder for alle scener, at inden hver koncert gennemgår A-lederne og/eller S-lederne spillestedets sikkerhedsmæssige installationer og udfylder en driftsjournal.
9. Inden første koncert bliver spillestederne synet af Brand & Redning Sønderjylland. Ændres opstillingerne er det den ansvarlige Security Manager, der skal sikre sig, at pladsfordelingsplanerne lever op til kravene. Er Security Manager i tvivl rettes henvendelse til den Sikkerhedsansvarlige, som kontakter Brand & Redning Sønderjylland.
10. Til scenerne er der tilknyttet vagter. Vagterne foran og omkring sceneområdet er ikke opdelt i hold, men der er altid vagter til koncerterne. Der er min. 4 vagter til eftermiddagskoncerter og min. 8 vagter til aftenkoncerter.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højst Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		6
2.	Usandsynligt	11-25%	2	Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højst sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2.6 Risiko 6: Madforgiftning

Risikoscenarier:

- Ved ukorrekt opbevaring af fødevarer kan der udvikles bakterier.
- Ved manglende rengøring kan der udvikles bakterier.
- Ved manglende person hygiejne skal der udvikles bakterier.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		12
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%	4	Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

Vi har vurderet sandsynligheden for madforgiftning til et 4-tal på skalaen, da der er en sandsynlighed for madforgiftning på Tønder Festival, hvor mange hundreder af frivillige arbejder med tilberedning af mad til festivalgæsterne. Sandsynligheden er til stede hvis gældende hygiejne-retningslinjer ikke overholdes og følges op.

Konsekvenserne kan blive, at de berørte skal på sygehuset eller skadestuen. Vi forebygger ved at stille krav til lederne i madboderne om, at de alle skal have gennemgået et hygiejne-kursus og tilberede maden efter de foreskrevne regler på området. Ligesom vi har et stramt kontrolprogram for at fødevarerne opbevares ved rette temperatur.

Risikonedsettende foranstaltninger:

1. Krav om at der anvendes friske råvarer på madfunktionerne.
2. Krav om at alle funktionsledere har gennemgået et hygiejne-kursus.
3. Krav om egenkontrol på funktionerne. Egenkontrol i forhold til retningslinjer fra HORESTA (skal ligge som instruktion, hvem er ansvarlig).
4. Opfølgning af at egenkontrol foretages.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		6
2.	Usandsynligt	11-25%	2	Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2.7 Risiko 7: Mange tilskadekomne som følge af konstruktionskollaps

Risikoscenarier:

- I telt-scenerne er der risiko for at personer fanges under, bliver ramte af og klemte under konstruktionsdele.
- Personer kan ved evt. kollaps af siddetribuner falde med og blive klemte.
- Risiko for at de af TF opsatte telte/tippier mv. på camping klapser, mens der er personer i.
- Personer kan ved evt. kollaps af brandtårn på camping falde med og blive klemte.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%	1	Ingen Behandling		5
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald	5	

Mange tilskadekomne som følge af et konstruktionskollaps vurderes til et 3-tal. Skulle det ske, kan den yderste konsekvens være dødsfald. Ved leje af de konstruktioner festivalen har i form af større telte og publikumspodier kræves der certificeringer af teltleverandørerne, og der hvor disse ikke forefindes, ansøges om byggetilladelse ved Tønder Kommune. Sandsynlighed er til stede hvis der benyttes ikke-godkendte systemer til scenerne samt manglende opsætning af professionelle personer. I forhold til publikumspodier er sandsynligheden ligeledes til stede, hvis der benyttes ikke godkendte systemer.

På camping er der en sandsynlighed for at de af festivalen opsatte boformer (hytter/tipier osv.) klapser, hvis de ikke er korrekt opstillede. Sandsynligheden er til stede for at brandtårnet kan kollapse, hvis der benyttes ikke godkendte systemer.

Risikonedækkende foranstaltninger:

1. Festivalen sikrer sig, at der anvendes bygninger, telte osv., der er godkendt af myndighederne eller via certificeringer. Teltscenerne er godkendte jf. gældende regler og opsættes af professionelt personale fra udlejningsfirmaerne.
2. Inden første koncert bliver spillestederne synet af Tønder Kommunes byggemyndigheder. Ændres de godkendte principper i opstillingen vil spillestedet blive synet af myndighederne igen.
3. Festivalens Stage Security Managers og Security Managers er instruerede i at være særligt opmærksomme i situationer, hvor der er ekstra mange mennesker i et telt eller ekstra mange musikere på en scene. Vurderer Stage Security Manageren, at det er nødvendigt præventivt at evakuere et telt eller stoppe en koncert, så har den vedkommende bemyndigelse til det.
4. Ved koncerter, der af stage securitymanageren vurderes som høj-risiko-koncerter, hvor der er mange mennesker i teltene, er det stage security managerens ansvar at sikre, at ind- og udgangene ikke bliver spærret af publikummer.
5. Nøddugange og evakueringsveje, friholdes for effekter.
6. Boder, barer og restauranter er vurderet for egnethed før, under og efter opsætning af professionelle fagfolk/leverandør.
7. Tribuner er godkendt efter gældende regler og myndighedsgodkendelse. Opsættes af TF medarbejdere med kendskab til stilladsarbejder.
8. Telte er godkendte jf. gældende regler og opsættes af professionelt personale fra udlejningsfirmaerne.
9. Tårn er godkendte jf. Gældende regler og opsættes af professionelt personale fra udlejningsfirmaerne.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%	1	Ingen Behandling		5
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald	5	

2.2.8 Risiko 8: Bandadfærd

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%	1	Ingen Behandling		2
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig	2	
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

Da Tønder Festival er en folkemusikfestival med en hovedvægt af akustiske koncerter, har vi vurderet, at en vild bandadfærd på scenen er højest usandsynligt.

Risikonedsettende foranstaltninger:

1. Til Telt 1 og Telt 2 er der tilknyttet vagter ved scenen. Vagterne foran og omkring sceneområdet er ikke opdelt i hold, men der er altid vagter til koncerterne. Der er min. 4 vagter til eftermiddagskoncerter og min. 8 vagter til aftenkoncerter.
2. I tilfælde af at et band opfører sig uansvarligt på scenen, har stage securitymanageren bemyndigelse til at stoppe koncerten.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%	1	Ingen Behandling		2
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig	2	
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2.9 Risiko 9: Arealets beskaffenhed, indretning, flow af mennesker, kapacitet m.v.**Risikoscenarier:**

- Risiko for at personer mases i overfyldte telte.
- Risiko ved at der lukkes for mange mennesker ind i forhold til den godkendte kapacitet på de enkelte dage.
- Risiko ved at pladsen er opbygget således at nødgange, gangarealer m.v. ikke er placeret korrekt og er for smalle.
- Biler kontra gående på campingpladsen og risiko for påkørsler.
- Fald i vandløb og å på camping.
- Flow i forbindelse med ankomst ved åbning, risiko for kødannelser og uheld.
- Trapper fald.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		4
2.	Usandsynligt	11-25%	2	Førstehjælp nødvendig	2	
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

Hele Tønder Festivals publikumsområde er i ét plan, dog er lille Dublin er i to plan, da der er lavet en terrasse, som vil kunne skabe en faldulykke, på trappen men dette er fokus på. Hvilket betyder at der er få steder, hvor der kan opstå flaskehalse. Da der næsten altid er koncerter flere steder på én gang fordeler publikum sig ofte jævnt over hele pladsen. Sandsynligheden er dog til stede, men da pladsen, nødgange mm. godkendes af myndighederne anses sandsynligheden for 2.

På camping er sandsynligheden ligeledes til stede, da fodgængere og biler benytter de samme veje. Dog er indgang fra camping placeret væk fra kørselsvej. Vejbredden på campingområdet appellerer ikke til stor hastighed.

Grundet den relative besværlige adgang til å'er og vandløb samtidig med at aldersfordelingen blandt publikum ikke fordrer "natbadning", vurderes sandsynligheden til 2.

I forhold til kø ved ankomst har det tidligere været en udfordring især i 2022. Men til festivalen 2026 bliver der introduceret nye tiltag der skal forhindre voldsom kødannelse. Der arbejdes på at styrke de nye tiltag yderligere, hvorfor vi vurderer sandsynligheden til 2.

Risikonedættende foranstaltninger:

- Festivalpladsen har en kapacitet på 16.000 personer, og hvis festival får alt udsolgt, vil det højst være 15.500 personer på festivalpladsen om lørdagen, hvor der er flest gæster. Det er inklusive frivillige medhjælpere, musikere, pressefolk, VIP-gæster og festivalgæster. Det vil sige, at den generelle publikumskapacitet ikke presses til det yderste på noget tidspunkt, hvilket gerne skulle forhindre pres og panik-situationer blandt publikum.
 - Derudover udarbejdes en pladsfordelingsplan for max. tilladte personer i telte/lukkede områder. Planen godkendes af beredskabsmyndighederne. Kapaciteten i telte mm. overvåges af Stage Security Manager, der har beføjelser til at lukke for indgang/tilgange.
 - Billetsalg styres via elektronisk billetsystem, der sikrer at kapaciteten (billetsalget) ikke kan overskrides.
 - For at skabe det bedste flow og den bedste publikumsspredning i publikumsområdet, er der næsten altid flere koncerter i gang samtidig.
 - For at mindske risikoen for flaskehals, når mange publikummer bevæger sig fra de store koncerter i Østbyen (Open Air) til Midtbyen er der etableret to broer mellem områderne.
 - På camping etableres der forhindringer, hvor vurderes nødvendigt, samt information til bilister.
 - Der arbejdes på at styrke det nye tjek-in system yderligere i 2026 for at undgå kødannelser i forbindelse med åbning af festivalen.
 - I forbindelse med tjek in , må de hastighedsdæmpende foranstaltninger sættes til side kortvarigt , og derefter sættes på plads når flaskehalsen er opløst.
 - Ud over disse tiltag, vil der komme kameraer op på pladsen og i telt 1, så vi løbende kan kontrollere flowet på pladsen
1. Der er etableret adgangsvej forbi PTI, hvor der kan holde 60 vogntog.
 2. Indtjekning foretages nu mens personer befinder sig i bilerne, hvilket forbedrer flowet.
 3. I tidsrummet hvor det forventes, at der kommer mange campister, udsættes der vagter for at sikre flow samt ved kødannelse vil campister blive ledt direkte til plads under indtjekning. Indtjekningen foretages efterfølgende.
 4. Køretøjer der allerede er tjekket ind ledes ind via Papegøjestien, så de ikke optager plads og medvirker til kødannelse.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højst Usandsynligt	< 10%	1	Ingen Behandling		2
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig	2	
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højst sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2.10 Risiko 10: Motorveje, jernbaner o.lign. i nærheden**Risikoscenarier:**

- Adgang til togskiner i øverste del af campingområdet, risiko for påkørsel af tog.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%	1	Ingen Behandling		5
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald	5	

I forbindelse med den yderste del af campingpladsen er der en jernbane. For at krydse jernbanen skal publikum gå over to broer og uden for festivalområdet. Toget bruger hornet, før det kører ind i Tønder by, men der er selvfølgelig en lille risiko for at nogen publikummer kunne finde på at bevæge sig op til jernbanen. Hvis uheldet er ude, kan værste konsekvens være dødsfald, men vi vurderer at det er ret usandsynligt, at publikum skulle bevæge sig i den modsatte retning af festivalpladsen, væk fra campingpladsen og op på jernbanen.

Risikonedækkende foranstaltninger:

- Den ubevogtede jernbaneoverskæring ved Papegøjestien er del af et projekt, som Bane Danmark i samarbejde med fa. ATKINS og kommunerne langs Tønder-Bramming-banen, Tønder og Esbjerg, er i gang med. Projektet går ud på, dels at nedlægge unødvendige overkørsler, men også opgradere overkørsler – herunder den nævnte (Kilde: Teknik & Miljø, Tønder Kommune).
- Overkørslen Papegøjestien er en stiovergang, som opgraderes med et bomanlæg – og i den forbindelse vil der blive sat skilte op (Kilde: Teknik & Miljø, Tønder Kommune).
- I forbindelse med skolekoncerten torsdag den 28.08.2025 fra kl. 9.30 til kl. 12.00, afsætter Tønder Festival personale der sikrer at skolebørn ikke løber over skinnerne, ved Jernbanegade. Samt professionel vagt.
- I forbindelse med det nye campingområde "industrien" Vil TF sørge for at der bliver sat hegn og infotavler op på modsatte side af banelegemet
- TF vil dagligt være i dialog med Bane Danmark og togdriften på Stationen

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%	1	Ingen Behandling		5
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald	5	

2.2.11 Risiko 11: Særligt om publikum**Risikoscenarier:**

- Salg og indtagelse af euforiserende stoffer.
- Stage diving på scenerne og risiko for personskade ved ikke at blive grebet eller ved at blive ramt af personen.
- Børn og babyer, risiko for at blive overset og kontakt med spidse genstande m.v. og derved udsat for skader.
- Cykler i beruset tilstand, risiko for at blive kørt ned eller vælte.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		12
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%	4	Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

Sandsynligheden for euforiserende stoffer er til stede grundet det faldende aldersgennemsnit på festivalen. Det vurderes derfor til 4. Sandsynligheden for stage diving er ligeledes til stede ved specielle koncerter og med hensyn til publikumsaldersfordeling. Sandsynligheden for at børn kommer til skade vurderes ligeledes til 4 sandsynligt grundet hyppigere forekomst af børn på festivalen. Sandsynligheden for cykelulykker er til stede udenfor det ikke hegnede område og på offentlig vej. Dette vurderes også til 4 sandsynligt grundet erfaringer i 2016.

Risikonedættende foranstaltninger:

1. TF accepterer ikke stoffer og vil være en stoffri festival. Derfor er vagter opmærksomme på evt. salg og påvirkede personer.
2. Scenevagter er instrueret i og ansvarlige for at holde publikum væk fra scener.
3. Cykelulykker vurderes at være en myndighedsopgave, da færdselsloven er gældende både på arrangementsområdet og campingpladsen. Festivalen skal selvfølgelig sørge for at lappe eventuelle huller i veje i festivalområdet og sætte skilte op om nødvendigt. Gæster må ikke medbringe cykler på festivalpladsen.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		6
2.	Usandsynligt	11-25%	2	Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2.12 Risiko 12: Særlige forhold ved vejrlig

Risikoscenarier:

- Kraftig blæst/storm, risiko for at teltdugen kan blæse af og løse genstande kan vælte ved vindstød fra 17 m/s.
- Lynnedslag, risiko for brand og alvorlig personskaade.

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		12
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%	4	Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

Der er en nævneværdig sandsynlighed for f.eks. kraftig regn, blæst, oversvømmelse og sommertornado. Sandsynligheden vurderes til 4 baseret på tidligere vejrforhold under festivalen.

Risikonedættende foranstaltninger:

1. Den Sikkerhedsansvarlige følger løbende vejrudsigten i samarbejde med myndighederne. Fra Politiets side vil der være en konkret vurdering på tidspunktet, hvor de vil læne sig op ad et eventuelt DMI-varsel – og så handle derefter, og herunder også melde videre til den sikkerhedsansvarlige på festivalen.
2. Ved vejrudsiget med kraftig regn og/eller blæst mødes den Sikkerhedsansvarlige og de to øvrige Sikkerhedsansvarlige og vurderer situationen og beslutter om der skal udarbejdes en indsatsplan indeholdende forskellige krise scenarier.
3. Hvis ekstreme vejrforhold skulle opstå, så vil der blive vurderet om der skal aflyses koncerter og i værste tilfælde vurderes om festivalpladsen skal lukkes.
4. Ved ekstrem blæst vil det blive vurderet om campingpladsen skal evakueres for publikum.
5. Hvis det bliver meget mudret, vil der blive smidt grus ud på publikumsområdet for at forebygge de værste faldskader.
6. Scener er godkendt i forhold til myndighedskrav/gældende certificering. Øvrige godkendt gennem byggeansøgning.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%		Ingen Behandling		6
2.	Usandsynligt	11-25%	2	Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue	3	
4.	Sandsynligt	75-89%		Livredende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald		

2.2.13 Indsats ved Vejrlig

Såfremt at vejret klassificeres som udfordrende i forhold til tidligere beskrevet i risikovurderingen sættes følgende i værk.

Indsats ved vind

Vindretning og fysisk placering har stor indvirkning på hvorledes konstruktionen påvirkes.

Eller det konstruktioner eller steder kan blive påvirket uden at andre bliver det.

Nedenfor er dog en standardprocedure som tilsikres at Der er fokus på situationen, men sund fornuft skal afgøre den enkelte reelle handling på stedet.

Inden arrangementet vil der være udarbejdet en oversigt over de enkelte certificeringer på scener og telte så Der er overblik over hvornår indsatsen skal iværksættes.

Generelt skal følgende overvejelse gøres i tilfælde af en aktivering:

Vindhastig – Middelvind	Bemærkninger	Foranstaltninger
- 7 m/s		Ingen
8-10 m/s Frisk vind, små træer svajer, hegn, specifikke hegn md banner/afskærmning og mindre telte /pavilloner vil komme i bevægelse		• Generelt opmærksomhed på vinden og vurder om der er en fare. • Stillingstagende til stormsikring • Affald sikres • Mindre telte fjernes eller sikres, hvis muligt. • Banner, reklameskilte og ligende sikres eller fjernes • OBS på løse genstande • Vurdering af hegn, specifikke hegn med banner /afskærmning
11-14 m/s Hårdvind, flag og flagstænger vil bevæge sig kraftigt. Alt form for hegn vælter og telte/pavilloner flyver	OBS på vindstød tidsrum mellem vindstødene	• Hegn med banner /afskærmning skal sikres eller fjernes • Alt hegn vurderes eller fjernes • Større /store telte stormsikres • Salgssteder/boder vurderes evt. lukkes
14-19 m/s Hård vind til kuling. Grene begynder at knække af træerne, gang bliver besværet	OBS på vindstød tidsrum mellem vindstødene	Stillingstagende til aflysning Aflysning / Evakuering
20 m/s		Aflysning / Evakuering

Indsats ved Nedbør:

Let regn / Lette byger		Ingen (dog OBS på el udstyr)
Skybrud – kraftigt regn på korttid. Under en ½ time	OBS Event området er hårdt underlag, Asfalt og skov, græs og grus. Nogle steder bedre dræningsmuligheder end andre.	- Vurdere situationen - Vejlede gæster om at søge i ly, hvis det er muligt. - Tilsikrer at gæsterne er ok, ikke bliver forkølet - Konstruktioner, scener, boder, generator og andet el-matriel efterses, stillingstagende til jordbunds tilstand (blød/Stabil)
Langvarigt, Timer, let regn	OBS Eventområdet er hårdt underlag Samt græsarealer	- Iht overstående - Stillingstagende til aflysning (aflysning / Evakuering)
Uvejr , Torden og lynnedslag	Eventområdet nærliggende træer og strøm anlæg	Aflysning og Evakuering

Indsats ved temepatur udfordringer:

<u>Vejrlig – Temperatur</u>	<u>Bemærkninger</u>	<u>Foranstaltninger</u>
15- 20 grader		Ingen
20-25 grader	Opfordre medarbejdere og gæster til at anvende solcreme	- Øget fokus på at medarbejder og gæster indtager nok væske - Vejlede medarbejder og gæster om evt. at søge så meget skygge som muligt
10-15 grader		Sikkerhedsværterne vejleder gæster og medarbejder om ikke at blive afkølet
Over 25 grader	Opfordre medarbejdere og gæster til at anvende solcreme. Arrangør opfordres til at skabe mulighed for at kunne få solcreme på eventområdet	- Vandposter opsættes til gæsterne - Øget fokus på medarbejdere og gæster indtager nok væske (Vand)

		• vejlede medarbejder og gæster om at søge så meget skygge som muligt
Over 30 grader		• Ekstra fokus på afkøling af gæster og medarbejder. • Safety værterne tilsikrer at gæster ikke ligger og bliver afkølet eller andernvis ikke bliver afkølet.

2.2.14 Risiko 13: Terror

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%	1	Ingen Behandling		5
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livreddende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald	5	

Terrortruslen kan resultere i mange tilskadekomne, dødsfald og behov for en evakuering af festivalpladsen. Dog vurderer vi terrortruslen som værende meget usandsynlig, da festivalen er en midlertidig begivenhed, hvor det vil være udfordrende for eventuelle terrorister at planlægge et terroranslag, fordi festivalens fysiske set-up kun er tilgængeligt i en meget afgrænset periode.

Også festivalens geografiske placering i Sønderjylland bidrager til, at vi vurderer terrortruslen som værende meget usandsynligt, da størstedelen af terroranslagene finder sted på i større byer og hovedstæder.

Risikonedættende foranstaltninger:

1. Festivalen arbejder desuden i tæt dialog med myndighederne og rådgives løbende om terrortruslen.
2. Vi skærper opsynet ved indgangene og opmærksomheden på efterladte tasker.
3. Udvidet sikkerhedsberedskab fra Politiets side ved kongelige besøg eller ambassadørbesøg.
4. Der opsættes hastighedsnedsættende forhindringer.
5. Større køretøjer efterlades aflåste og nøglerne fjernes fra køretøjet
6. Hastigheds dæmpende foranstaltninger ved indgang Vest, må fjernes uden politiets accept, når der er køkørsel på Papegøjevej og ikke er fysisk muligt at opnå høj kørehastighed.

Risikofaktor efter forebyggende foranstaltninger implementeres

	Sandsynlighed	%	Risiko	Konsekvens	Risiko	Risikofaktor
1.	Højest Usandsynligt	< 10%	1	Ingen Behandling		5
2.	Usandsynligt	11-25%		Førstehjælp nødvendig		
3.	Måske	25-74%		Sygehus/skadestue		
4.	Sandsynligt	75-89%		Livreddende førstehjælp		
5.	Højest sandsynligt	> 90%		Dødsfald	5	

2.2.14 Samlet risikomatrix

Før risikoreducerende foranstaltninger

		1. Ingen behandling nødvendigt	2. Førstehjælp nødvendigt	3. Sygehus/ skadestue- behandling nødvendigt	4. Livreddende førstehjælp	5. Dødsfald
1	Højest Usandsynligt		Risiko 8: Bandadfærd			Risiko 13: Terror Risiko 10: Motorveje, jernbaner o.lign. i nærheden
2	Usandsynligt		Risiko 9: Arealets beskaffenhed, indretning, flow af mennesker, kapacitet m.v.			
3	Måske			Risiko 5: Mange tilskadekomne som følge af en evakuering	Risiko 4: Brand Risiko 7: Mange tilskadekomne som følge af konstruktions- kollaps	
4	Sandsynligt		Risiko :4 Slagsmål	Risiko 6: Mad- forgiftning. Risiko 11: Særligt om publikum Risiko 12: Særligt om vejrlig Risiko 2: Akut tilskadekomst.	Risiko 1: Akut Sygdom.	
5	Højest sandsynligt					

Efter risikoreducerende foranstaltninger

		1. Ingen behandling nødvendigt	2. Førstehjælp nødvendigt	3. Sygehus/ skadestue- behandling nødvendigt	4. Livreddende førstehjælp	5. Dødsfald
1	Højest Usandsynligt		Risiko 8: Bandadfærd Risiko 9: Arealets beskaffenhed indretning, flow af mennesker, kapacitet m.v.	Risiko 7: Mange tilskadekomne som følge af konstruktions- kollaps		Risiko 13: Terror Risiko 10: Motorveje, jernbaner o.lign. i nærheden
2	Usandsynligt			Risiko 5: Mange tilskadekomne som følge af en evakuering Risiko 2: Akut tilskadekomst Risiko 6: Mad- forgiftning. Risiko 11: Særligt om publikum Risiko 12: Særligt om vejrlig Risiko 4: Brand		
3	Måske				Risiko 1: Akut Sygdom.	
4	Sandsynligt		Risiko 4 : Slagsmål			
5	Højest sandsynligt					

2.3 Særlige risici ved større musikarrangementer

2.3.1 Publikumstæthed

Generelt er publikumstætheden ikke så stor i arrangementsområdet. Antallet af publikummer, som er til stede i arrangementsområdet, er ikke tæt på det maksimale antal af publikummer, der må være til stede pr. kvadratmeter. Dog kan der forekomme situationer, hvor publikumstætheden er større end andre. Fx er publikumstætheden stor, når en stor menneskemængde har været til koncert foran Open Air scenen og forlader Østbyen mod Midtbyen. Her skal de krydse broer for at komme tilbage til Midtbyen.

Del 3: Beredskabsplan

3.1 Normalt beredskabsniveau

Med normalt beredskabsniveau mener vi: Niveauet hvor samaritter/læger og trænet førstehjælpspersonale kan håndtere dagshændelser og op til tre ambulancekørsler i døgnet. Her har Beredskabskontoret ansvaret.

Instrukser:

Tønder Festival har udarbejdet en instruks til publikum ved akut behov for ambulance, politi, brandvæsen eller security. Instruksen er trykt i Festivalprogrammet og Campingfolderen, som udleveres til alle festivalens campinggæster (bilag 13 "Sikkerhedsinstruks til publikum"). Der er udarbejdet en instruks til festivalens frivillige medarbejdere ved akut behov for ambulance, politi, brandvæsen eller security. (bilag 10 "Instruks ved uheld på arrangementsområdet").

Rekvirering af politi, ambulancer og brandberedskab:

Syd- og Sønderjyllands Politi, Ambulance Syd og Brand & Redning Sønderjylland får hvert år inden festivalen tilsendt oversigtskort over festivalens områder (bilag 1A "Festivalarealet") samt et bykort (bilag 8 "Tønder by"), hvor festivalens områder og festivalens spillesteder udenfor arrangementsområdet er vist.

De enkelte funktioner rekvirerer selv hjælp, hvis det er nødvendigt. Umiddelbart efter et opkald til en af ovennævnte, skal vedkommende, der har rekvireret hjælp, kontakte Beredskabskontoret og oplyse følgende:

1. Hvad der er sket
2. Hvor det er sket
3. Hvem der er ringet til
4. Hvilket svar du fik
5. Navn og sted der ringes fra

I tilfælde af udrykning vil der blive givet besked til Beredskabskontoret, som gennem indgangsvagterne sikrer at der placeres vejvisere jf. kort (bilag 26 "Brand-Ambulancekørsel").

- Kontaktpunkt for udrykningskøretøjer er Adgangskontrollen ved Bommen på Papegøjevej hvor de vil blive anvist vej (bilag 3 "Indgange-nøddugange-porte")
- Kontaktpunkt for indsatsleder er beredskabskontoret

I nødstilfælde hvor tilkald af helikopter skønnes nødvendig, vil denne, alt efter situationen og i samarbejde med læge/ambulance, blive dirigeret til en af de to heliporte (bilag 25 "Heliport").

3.2 Udvidet beredskabsniveau

Med udvidet beredskabsniveau, menes: Mere end tre ambulancekørsler pr. døgn, brand, slagsmål i grupper, varslede hændelser så som skybrud, storm mm. Og trusler.

Generelt:

Beredskabskontoret kontakter nedenstående, i henhold til vagtliste placeret på beredskabskontoret:

1. Sikkerhedsansvarlige.
2. Sikkerhedsleder fysisk sikring
3. Sikkerhedsleder vagter
4. Sikkerhedsleder Scener

Ovennævnte har base på Beredskabskontoret, hvorfra pågældende koordinerer den beredskabsmæssige indsats indtil relevante myndigheder er ankommet til Beredskabskontoret og ulykkesstedet – og overtager ledelsen.

Se

Bilag 9 "Evakueringsinstruks"

Bilag 28 "Instruks til indsats mod bombetrusler"

Bilag 22 "Terrorberedskab"

Evakuering af arrangementsområdet:

I tilfælde af en krisesituation, som kræver at arrangementsområdet skal rømmes, vil den vagthavende Sikkerhedsansvarlige på Beredskabskontoret advisere sikkerhedsleder for vagter og via radioer. På arrangementsområdet vil den vagthavende sikkerhedsansvarlige og de øvrige vagthavende sikkerhedsledere stå for en eventuel evakuering. Kommunikation med publikum vil foregå via en megafon. Scenevagter, indgangsvagter samt eksterne vagter vil være til rådighed og behjælpelige med evakueringen.

Campingpladsen:

I tilfælde af en krisesituation, hvor det besluttet at hele campingpladsen skal evakueres, kontakter den vagthavende A- eller B-leder fra Camping-info Beredskabskontoret og den sikkerhedsansvarlige, som igen kontakter safety personale og security personale og beder dem om at bemande de udpegede strategiske punkter S1, S2, S3 og S4 (bilag 5 "Brandmateriel"). De sørger for at publikum, både gående og kørende, forlader området på en forsvarlig måde. Ligeledes vil adviserede campingvagter fra Camping-info gå til de udpegede strategiske punkter S5 – S20 (bilag 5 "Brandmateriel"), og her sørge for, at publikum forlader campingpladsen på en forsvarlig måde. Publikum, både gående og kørende, vil blive dirigeret ud af området og ud på de offentlige veje.

3.3. Krisekommunikation

Kommunikation til pressen i en krisesituation

Udtalelser til pressen må **KUN** foretages af adm. direktør, Kristina Lehmann Schjøtt.

I tilfælde af spørgsmål fra pressen **skal** der henvises til adm. direktør, Kristina Lehmann Schjøtt. Foreningsbestyrelsen orienteres hurtigst muligt.

Kommunikation med publikum i en krisesituation:

Tønder Festivalen har i samarbejde med myndighederne udarbejdet en "Evakueringsinstruks", der er gældende for alle scener. Instruksen er opdelt i to afsnit:

- Kontrolleret evakuering
- Selvevakuering


"Evakueringsinstruks" (bilag 9) bliver inden festivalen udleveret til Stage Security Manageren. Instruks indeholder alle relevante oplysninger omkring en evakuering af funktionen, bl.a. også hvad der i en krisesituation skal meddeles publikum fra scenen. I tilfælde af strømsvigt forefindes der megafon ved scenerne Open Air, Telt 1, Telt 2 og Jamteltet.

"Evakueringsinstruks" (bilag 9) er vedlagt som bilag til Sikkerhedsplanen. Desuden er der udarbejdet en "Instruks for indsats mod bombetrusler" (bilag 28) og en plan for "Terrorberedskab" (bilag 22), der ligeledes inden festivalen bliver udleveret til Stage Security Manageren.


Kommandoveje på spillesteder ved en faretruende situation:

Se "Instruks ved uheld på arrangementsområdet" (bilag 10.)


Bilag 1A Festival areal



Bilag 1B Festival areal




Bilag 1C Industrien (Camping)




Bilag 2 Funktionsoversigt



Bilag 3 Indgange, nødudgange og porte




Bilag 4 Bydele



Bilag 5 Brandmateriel




Bilag 6A Koordinat Kort




Tønder Festival
 Vægsågade 80, 6270 Tønder
 Tel: +45 72 60 11
 Bilag 6B
 Dato: 03.06.2026

J.Nr.
 Målestok: 1:1500
 Int.: KEJ

Bilag 6C Camping Industrien



Bilag 8 Tønder by



Bilag 9 Evakueringsinstruks

Evakueringsinstruktion pladsareal

Generelt:

- Nærværende instruktion beskriver, hvordan en eventuel evakuering af arrangements- og campingområdet foretages
- Evakuering af området kan forekomme ved unormale vejrforhold, mange tilskadekomne, trusler, brand m.v.
- Beslutning om evakuering af området træffes af det udvidede beredskab - ved akut behov af sikkerhedsansvarlig

Akut evakuering:

1. Sikkerhedsansvarlig meddeler over radioen at pladsen eller dele af pladsen skal evakueres og hvilke dele:
 - a. Herunder hvilken retning publikum skal ledes mod
 - b. Advisere medlemmer af det udvidede beredskab
2. De ansvarlige for områderne stopper alle aktiviteter og meddeler følgende:

På grund af en alvorlig hændelse er vi nødsaget til at evakuere området.

I bedes alle gå mod nødudgangene (peg eller fortæl hvilken afhængig af pkt. 1)

Nødudgangene er mærket med grønne bannere og/eller lysskilte

3. Indgangsvagter/vagter holder nødudgange åbne og sikrer, at der ikke opstår kødannelser
4. Sikkersansvarlig leder indsatsen, indtil relevante myndigheder er til stede

Evakuering efter beslutning af udvidede beredskab:

1. Ledelse af evakueringen foretages af politiets indsatsleder
 - 1.1. Sikkerhedsleder og beredskabskontor koordinerer TF-medarbejdere i henhold til anvisninger fra ovenstående og forventes at forløbe som:
 - 1.2. Sikkerhedsansvarlig meddeler over radioen at pladsen eller hvilke dele af pladsen, der skal evakueres
 - 1.3. Herunder hvilken retning publikum skal ledes hen mod

1.4. Advisere medlemmer af det udvidede beredskab

2. De ansvarlige for områderne stopper alle aktiviteter og meddeler følgende:

På grund af en alvorlig hændelse er vi nødsaget til at evakuere området.

**I bedes alle gå mod nødudgangene
(peg eller fortæl hvilken afhængig af pkt. 1)**

Nødudgangene er er mærket med grønne bannere og/eller lysskilte

3. Indgangsvagter/vagter holder nødudgange åbne og sikrer, at der ikke opstår kødannelser

4. Spillesteder skal følge ” Instruktion på spillesteder ved en faretruende situation niveau 3”

Bilag 10 Instruks ved uheld på arrangementsområdet

Instruks ved uheld på arrangementsområdet

Generelt:

- Nærværende instruktion er gældende for alle TF-medarbejdere under afholdelse af TF-arrangement
- Denne instruks beskriver, hvordan det forventes at TF-medarbejdere forholder sig hvis/når man observerer publikummer, der enten er kommet til skade eller viser tegn på at have det dårligt

Ved småskader (insektbid, mindre snitsår, m.v.):

1. Gå til skadelidte og spørg, om du kan hjælpe
2. Vurder om der er behov for yderligere assistance, evt. overfølsomhed ved insektbid
3. Påbegynd, førstehjælp om nødvendigt
4. Hvis vurderet nødvendigt, kontakt samaritter-vagten på 22 13 30 81 eller ledsag pågældende til samaritterne ved indgang Syd
5. Når pågældende er afleveret eller overgivet til samaritterne, varetager de det videre forløb

Ved uheld som brud på knogle m.v. ikke livstruende situationer:

1. Gå til skadelidte, om nødvendigt berolig personen
2. Ring 112
3. Kontakt samaritter-vagten på 22 13 30 81 eller ledsag pågældende til samaritterne ved indgang Syd
4. Når pågældende er afleveret eller overgivet til samaritterne, varetager de det videre forløb
5. Kontakt beredskabskontoret 74 72 09 33 og giv følgende besked
 - 5.1. Hvad er der sket
 - 5.2. Hvor er det sket
 - 5.3. Hvornår er det sket
 - 5.4. Hvem er personen overgivet til
 - 5.5. Eget navn og funktion
6. Når ambulance rekvireres, giver beredskabskontoret besked til sikkerhedsansvarlig

Ved uheld som bevidstløshed, personer der er livløse, ildebefindende, m.v. livstruende situationer:

1. Gå til skadelidte og vurder situationen
2. Hvis nødvendigt, ring 112 eller anmod tilstedeværende om det
 - 2.1. Hvad er der sket
 - 2.2. Hvor er det sket
 - 2.3. Hvornår er det sket
 - 2.4. Eget navn til telefonnr.
3. Påbegynd livreddende førstehjælp
 - 3.1. Kontakt samaritter-vagt 22 13 30 81 og anmod om assistance, hvis det ikke er muligt selv at gøre det, anmod øvrige TF-medarbejdere at foretage opkaldet
 - Hvad er der sket
 - Hvor er det sket
 - 3.2. Kontakt beredskabskontoret 74 72 09 33 og giv følgende besked
 - Hvad er der sket
 - Hvor er det sket
 - Er der rekvireret en ambulance
4. Fortsæt livreddende førstehjælp indtil samaritterne eller ambulance ankommer, når de ankommer, overtager de ledelsen af indsatsen
5. Forsøg at sikre informationer om pårørende tilstede
 - 5.1. Oplys navn og telefonnr.

Bilag 11 Instruks ved uheld på eksterne spillesteder**Instruks ved uheld på eksterne spillesteder****Generelt:**

- Nærværende instruktion er gældende for alle TF-medarbejdere under afholdelse af Tønder Festival
- Denne instruks beskriver, hvordan det forventes, at TF-medarbejdere forholder sig hvis/når man observerer publikummer, der enten er kommet til skade eller viser tegn på at have det dårligt på spillesteder udenfor arrangementsområdet (Visemøllen).

Ved småskader (insektbid, mindre snitsår, m.v.):

1. Gå til skadelidte og spørg, om du kan hjælpe
2. Vurdere om der er behov for yderligere assistance, evt. overfølsomhed ved insektbid
3. Påbegynd førstehjælp om nødvendigt
4. Hvis vurderet nødvendigt, kontakt samarittervagten på 22 13 30 81
 - 4.1. Samarittervagten og skadelidte aftaler herefter selv forløbet

Ved uheld som brud på knogle m.v. ikke livstruende situationer:

1. Gå til skadelidte, om nødvendigt berolig personen
2. Ring 112
3. Kontakt samarittervagten på 22 13 30 81 eller ledsag pågældende til samaritterne ved indgang Syd
4. Når pågældende er afleveret eller overgivet til samaritterne, varetager de det videre forløb
5. Kontakt beredskabskontoret 74 72 09 33 og giv følgende besked
 - 5.1. Hvad er der sket
 - 5.2. Hvor er det sket
 - 5.3. Hvornår er det sket
 - 5.4. Hvem er personen overgivet til
 - 5.5. Eget navn og funktion
6. Hvis ambulance rekvireres, giver beredskabskontoret besked til sikkerhedsansvarlig

Ved uheld som bevidstløshed, personer der er livløse, ildebefindende, m.v. livstruende situationer:

1. Gå til skadelidte og vurder situationen
2. Hvis nødvendigt, ring 112 eller anmod tilstedeværende om det
 - 2.1. Hvad er der sket
 - 2.2. Hvor er det sket
 - 2.3. Hvornår er det sket
 - 2.4. Eget navn til telefonnr.
3. Yd livreddende førstehjælp
 - 3.1. Kontakt samarittervagt 22 13 30 81 og anmod om assistance, hvis det ikke er muligt selv at gøre det, anmod øvrige TF-medarbejdere at foretage opkaldet
 - 3.1.1. Hvad er der sket
 - 3.1.2. Hvor er det sket
 - 3.2. Kontakt beredskabskontoret 74 72 09 33 og giv følgende besked
4. Hvad er der sket
5. Hvor er det sket
6. Er der rekvireret en ambulance
7. Fortsæt livreddende førstehjælp, indtil samaritterne eller ambulance ankommer, når de ankommer, overtager de ledelsen af indsatsen
8. Forsøg at sikre informationer om pårørende er til stede
 - 8.1. Navn og telefonnummer

Bilag 12 Instruktion på spillesteder ved en faretruende situation**Instruktion på spillesteder ved en faretruende situation**

Generelt:

- Nærværende instruktion beskriver, hvordan Stage Security Manger, Stage Manger, scenevagter og sikkerhedsansvarlig skal forholde sig samt kommunikere ved faretruende situationer
- Faretruende situationer er opdelt i forskellige niveauer; 1. skubben og masen, 2. uheld, 3. evakuering

Niveau 1. Skubben og massen foran scenen:

Hvis der forekommer skubben og massen, der kræver neddæmpning

1. Stage Security Manager eller sikkerhedsansvarlig giver besked, enten via radio eller personlig kontakt til Stage Manger om, at niveau 1 skal iværksættes
2. Stage Manager giver besked til bandet om at holde kort pause efter næste nummer eller hvis skønnes nødvendigt holde pause inden næste nummer.
3. Stage Security Manager går på scenen og giver følgende besked i en varm og omsorgsfuld tone, så ingen bliver nervøse:

Der bliver skubbet lidt for meget her oppe ved scenen. Vi skal alle have en god oplevelse og passe på hinanden, så jeg skal bede alle om at træde 3 skridt tilbage

Scenevagter hjælper med at holde ro

4. Når Stage Security Manager vurderer at skubben og massen er på et acceptabelt niveau gives følgende besked

Tak for jeres hjælp, god fornøjelse

5. Stage Manager overtager herefter arrangementet

Niveau 2. Uheld/personskade eller større problemer foran scenen:

1. Stage Security Manager eller sikkerhedsansvarlig giver besked, enten via radio eller personlig kontakt til Stage Manger om, at niveau 2 skal iværksættes
 - a. 112 øjeblikkeligt
 - b. Hvis skønnes nødvendigt kontaktes samaritter, beredskabskontoret og sikkerhedsansvarlig
 - c. Stage Security Manager og Scenevagter sikrer nem adgang for evt. hjælp
2. Stage Manager får afsluttet musikken så hurtigt som muligt. Det må ikke være en brat afbrydelse der kan skabe panik, men et kontrolleret afbrud i musikken
3. Stage Security Manager går på scenen og giver følgende besked i en varm og omsorgsfuld tone, så ingen bliver nervøse

På grund af problemer holder vi en kort pause. Vi forventer, at koncerten fortsætter om et øjeblik

4. Stage Security Manager koordinerer indsatsen, herunder sikrer fri adgang til hjælp og evt. evakuering af tilskadekomne
Scenevagter hjælper med at holde ro og adgangsvej fri
5. Hvis samaritter/ambulance ankommer, overtager de ledelsen af området
6. Når situationen er normaliseret, går Stage Security Manager på scenen og giver følgende besked

Tak for jeres hjælp, god fornøjelse

7. Stage Manager overtager herefter arrangementet

Niveau 3. Evakuering af området:

Kan forekomme ved en større uforudset hændelse så som brand, ekstremt dårligt vejr, bombetrussel, mange tilskadekomne

1. Stage Security Manager eller sikkerhedsansvarlig giver besked, via radio til Stage Manager, scenevagter/vagter og beredskabskontor om, at niveau 3 skal iværksættes
2. Stage Manager får afsluttet musikken så hurtigt som muligt
3. Scenevagter bevæger sig til nødudgange og åbner disse, hvis de er lukkede
4. Stage Security Manager går på scenen og giver følgende besked

På grund af en alvorlig hændelse er vi nødsaget til at evakuere området.

Ryk tilbage fra scenen og gå roligt mod nødudgangene.

Nødudgangene er mærkeret med grønne lysskilte

5. Scenevagter/vagter guider publikum væk fra området ud mod største åbneområde væk fra adgangsveje
6. Sikkerhedsansvarlig er leder på stedet, indtil relevante myndigheder ankommer

Bilag 13 Sikkerhedsinstruks til publikum

Sikkerheds instruks til publikum

Kære publikum, jeres velbefindende ligger os meget på sinde.
Skulle I derfor være udsat for insektstik, forstuvninger, mindre sårskader eller lignede, så kontakt den nærmeste bar eller bod, de vil være jer behjælpelig med at kontakte eller henvise til Samaritervagten.

Samaritervagten er placeret ved indgang Syd/Camping.

Ved akut brug for ambulance, brandvæsen, politi eller security:

RING 112

eller HENVEND DIG I NÆRMESTE BAR/BOD, hvor personalet kan rekvirere hjælp.

Når udrykningskøretøj tilkaldes, er det vigtigt at informere **BEREDSKABKONTORET på telefon 74 72 09 33**, så de kan sikre udrykningskøretøjet uhindret kørsel frem til ulykkesstedet.

Bilag 14A Trafikplan i forbindelse med skolekoncerten

Trafikplan i forbindelse med skolekoncerten

Information vedr. skolekoncerten, torsdag d. 27. august 2026.

I forbindelse med afvikling af Tønder Festivals skolekoncert om torsdagen i Festivalen regulerer Politihjemmeværnet trafikken.

Oversigtskort med på tegnede bussers af- og påstigning samt gå-ruter, godkendt af politiet, anvendes til information af skoler og busselskaber. Dette oversigtskort anvendes i 2026 (bilag 14B "Oversigt Trafikplan 1, bilag 14C "Oversigt Trafikplan 2").

Skoler:

Når det står klart, hvilke skoler der kommer til skolekoncerten, skal disse oversigtskort sendes ud, så det sikres, at busselskabernes busser fordeles ligeligt mellem de to afsætningssteder, hhv. på **Viddingherredsgade bilag 14B** og ved **Tønderhallerne bilag 14C**. Dermed skal halvdelen af de tilmeldte skoler modtage **Trafikplan 1 bilag 14B** og den anden halvdel modtage **Trafikplan 2 bilag 14C**. Det er vigtigt med denne 50/50 fordeling af busserne af hensyn til trafikafvikling og -sikkerhed i Tønder by.

Eleverne skal sættes af og samles op på de med blå markerede veje. Det skal understreges at busserne **SKAL** følge ruterne. På den måde sikrer vi også, at eleverne sættes af, så de ikke skal krydse meget trafikerede veje.

Undtaget fra dette er Handicapbusserne, der kan sætte elever af på Tønderhallernes P-plads. Gå-ruter til festivalpladsen er markeret med grønt.

Busserne kan finde P-muligheder, under skolekoncerten, som anvist i **Trafikplan 1 og 2**, som skolerne sender ud til deres busselskaber.

Sikkerhed:

Af hensyn til elevernes sikkerhed, er det strengt forbudt at krydse banelegemet fra **Viddingherredsgade** for at nå til festivalpladsen. Den aftegnede sti, markeret med grøn på kortet, skal følges. Derudover skal der gøres opmærksom på, at glasflasker/drikkeglas ikke må medbringes til koncerten. Egne drikkevarer i små plastikflasker er tilladt. Lærerne har det overordnede ansvar for elevernes opførsel under skolekoncerten.

Bilag 14B Oversigt 1 trafikplan busser



Bilag 14C Oversigt 2 trafikplan busser



Bilag 15 Sikkerhedsregler for arbejdsmiljø

SIKKERHEDS-REGLER

Kære Festivalmedarbejdere

Ledelsen for Tønder Festival lægger stor vægt på, at sikkerheden under opbygningen, afviklingen og nedbrydningen er i højsædet - både for publikum, gæster, musikere og ikke mindst for jer som medarbejdere. I dette lys skal udarbejdelsen af disse sæt sikkerhedsregler ses.

Reglerne er udarbejdet med henblik på at der er mindst mulig risiko for, at uheldet/ulykken sker. **Derfor er det vigtigt, at den enkelte læser og sætter sig ind i reglerne og ikke mindst overholder dem.**

Erfaringer fortæller os, at mange uheld sker ved et øjeblikks uopmærksomhed. Derfor er det vigtigt, at vi alle er opmærksomme på – uanset om vi arbejder i teams eller for sig selv, at vi tager mest muligt hensyn, til eget og ikke mindst til andres ve og vel.

Ledelsen er bevidst om sit ansvar, men vil med disse regler gøre jer alle opmærksomme på, at Tønder Festivalen i august, omdannes til en af Tønders største byggepladser, og som dermed kan være forbundet med fare ved at arbejde eller færdes på festivalpladsen.

God festival!

Bestyrelserne og Sektionslederudvalget

Indhold

1. Kørsel med maskiner m.m. kræver godkendt førerbevis.	86
2. Færdsel med private køretøjer på pladsen.....	86
3. Monteringsarbejde og sikkerhedsudstyr.....	86
4. Montagearbejde med el-værktøj.	86
5. El-arbejde på festivalen.	87
6. Børns færdsel på festivalpladsen.....	87
7. Organisering af opbygning og nedbrydning.....	84
8. Brandreglement og pladsfordelingsplaner.	88
9. Sikkerhedsregler for varmegivende apparater.	88
10. Brandslukningskursus.....	89
11. Førstehjælp.....	89
12. Kommandoveje på spillestederne ved faretruende situation.	90
13. Sikkerhedspolitik ved fremstilling og salg af fødevarer.	90
14. Festivalens alkoholpolitik.	90
15. Hvis der opstår en skade.	91

1. Kørsel med maskiner m.m. kræver godkendt førerbevis.

Kørsel med teleskop-læsser, gaffeltruck, lastbil over 3500 kg og traktor med jord bor kræver et godkendt førerbevis til det enkelte køretøj.

Men uanset om man har et godkendt førerbevis til diverse køretøjer må ingen, der ikke har rutine i kørsel med entreprenørmaskiner (gummihjulslæssere, gaffeltruck, traktorer, traktor med jord bor) benytte disse maskiner.

Der kan opstå farlige situationer, når en urutineret medarbejder sætter sig op i et køretøj, som han/hun ikke er bekendt med.

Brug af traktor med jordbor er et farligt køretøj. Medarbejderne ved ikke, hvor vores underjordiske installationer ligger, og et bor i en stærkstrømsledning kan medføre alvorlige konsekvenser. Tønder Festival har et specifikt "borehold" der sørger for at boring sker forsvarligt. Det er **udelukkende "boreholdet" som må bore.**

Sker der en ulykke med f.eks. køretøjer, som kræver et specielt certifikat, bliver både festivalen og udlejeren draget til ansvar. Udlejeren har også ansvaret for, at de køretøjer, han udlejer, behandles efter gældende regler.

2. Færdsel med private køretøjer på pladsen.

Færdsel på pladsen med private køretøjer, er kun tilladt med festivalens kørselstilladelse.

Der er meget trafik med tunge køretøjer m.m. på festivalpladsen, derfor skal unødvendig trafik undgås.

Parkering på pladsen og unødvendig kørsel er med til at forringe arbejdsbetingelserne og sikkerheden i forbindelse med opbygning og nedbrydning på festivalpladsen.

Pladskontoret udsteder kørselstilladelser og det er lederens ansvar, at kørselstilladelserne bliver anvendt korrekt.

Modtager af kørselstilladelse er forpligtet til at aflevere denne, når arbejdsopgaven er udført.

Ved de 3 store indkørsler til festivalpladsen bliver der opsat "Indkørsel forbudt" skilte, suppleret med teksten "Undtagen leverandører og køretøjer med kørselstilladelse" samt "byggeplads".

3. Monteringsarbejde og sikkerhedsudstyr.

Ved monteringsarbejde i højde, der udføres fra lift, skal medarbejderne bære sele/bælte, der kan hægtes fast korrekt under arbejdet. Medarbejdere, der arbejder i områder, hvor der er risiko for nedstyrtende genstande, skal bruge sikkerhedshjelm.

Brugen af sele/bælte og hjelm vil primært være nødvendig på spillestederne.

4. Montagearbejde med el-værktøj.

Benyttes der el-værktøj, skal der bruges passende værnemidler. Ved passende værnemidler forstås, høreværn ved støjende arbejde og sikkerhedsbriller ved arbejde, hvor der kan forekomme gnister eller andre små genstande, der kan flyve rundt.

Ved brug af f.eks. vinkelsliber, skal der benyttes både høreværn og sikkerhedsbriller.

5. El-arbejde på festivalen.

Kun elektrikere, fra et autoriseret el-firma må arbejde i de opstillede målerskabe. Der må ikke uden forudgående aftale med Pladskontoret graves huller tættere end 2 meter fra markerede, strømførende kabler.

For at kunne afvikle festivalen er der brug for mange el-installationer. Derfor er det meget vigtigt, at kun professionelle folk betjener disse arbejdsområder.

Al strømforsyning på festivalpladsen bliver fremført underjordisk. Inden opstart af festivalens opbygning, vil alle el-installationer være tydeligt markeret.

Der må kun bores huller af det tidligere nævnte "borehold".

Ligeledes må der ikke i nærheden af markeret el-installation graves huller der er dybere end 30 cm (et spadestik) uden først at have kontaktet Pladskontoret.

6. Børns færdsel på festivalpladsen

Under opbygning og nedbrydning af festivalen må børn under 15 år kun færdes i selskab med en voksen, på hele festivalens område, da der i opbygnings- og nedbrydningsfasen er stor aktivitet på festivalpladsen, med kørsel af tunge og store køretøjer.

Herudover er der en stor arbejdsbyrde hos alle funktioner, som skal have lavet så meget som muligt, når de frivillige medarbejdere indtræffer på pladsen. Det kan for nogle medarbejdere være en uvant arbejdssituation at arbejde på en arbejdsplads, der opstår under opbygningen af festivalen.

Desuden kan der forekomme arbejdsaktiviteter, der foregår i skumringen og efter det er blevet mørkt.

Festivalpladsen kan sammenlignes med en stor byggeplads. Derfor kan vi kun understrege, at alvorlige ulykker på pladsen kun kan undgås, hvis alle sikkerhedsregler overholdes - også når det gælder børns færdsel på pladsen.

7. Organisering af opbygning og nedbrydning.

Funktionens A-Leder skal organisere og lede opbygnings- og nedbrydningsarbejdet, for deres funktion.

Opbygning:

1. Al transport med materiel, der skal bruges i opbygningen på Funktionen, skal så vidt det er muligt ske, inden de frivillige medhjælpere ankommer.
2. Der skal foretages korrekte løft og bruges hjælpemidler til flytning af tungt inventar.
3. Foregår der på spillestederne arbejde med sceneopbygning og publikumsopstilling samtidigt, skal arbejdsområdet omkring scenen afspærres med markeringsbånd. Ingen børn må færdes i sceneområdet.

4. "Formanden" for teknikholdet og den sceneansvarlige organiserer arbejdet i sceneområdet i fællesskab.

Nedbrydning:

1. På spillestederne skal publikumsopstillingerne fjernes, før nedbrydning af lyd, lys og evt. lydtæpper påbegyndes.
2. Arbejdsområdet omkring scenerne skal afspærres med markeringsbånd, inden nedbrydningen påbegyndes.
3. "Formanden" for teknikholdet og den sceneansvarlige organiserer arbejdet i sceneområdet i fællesskab.

8. Brandreglement og pladsfordelingsplaner.

Brandmyndighedens brandreglement og de godkendte pladsfordelingsplaner for funktionerne skal overholdes.

Af hensyn til publikums sikkerhed, og for at kunne evakuere spillesteder m.m. ved brand eller anden truende ulykke, gælder følgende regler:

- a. Godkendte pladsfordelingsplaner skal følges. Enhver ændring skal godkendes af brandmyndigheden.
- b. Flugtarealer og nødudgange skal friholdes for materiel (stole, barnevogne og lign.) i deres fulde bredde.
- c. Nød- og panikbelysning skal jævnligt kontrolleres. UD-lamper skal være tændte, når der er publikum til stede.
- d. Slukningsmateriel skal være placeret jf. pladsfordelingsplanerne og være tydeligt afmærket.
- e. Samtlige medarbejdere skal være orienterede om slukningsudstyrs placering og betjening.

Funktionens A-leder orienterer medarbejderne om evakuerings- og redningsplan.

9. Sikkerhedsregler for varmegivende apparater.

Brandmyndighedens regler for varmegivende apparater skal overholdes.

Gaskomfur og gruekedler:

1. Gasinstallationen skal være udført i henhold til gasregulativet.
2. Sluk for brændere når apparatet forlades.
3. Luk ved flaskeventilen og afmonter regulatorer ved arbejdstids ophør.

Grill:

1. Tænd aldrig en grill med brandfarlig væske. Brug kun egnet gasbrænder eller tændblokke.
 2. Sluk alle gløder ved arbejdstid ophør.
 3. Vær sikker på at grillen er placeret forsvarligt korrekt, så træværk og andet brandbart ikke opvarmes og antændes.
- Bemærk at træ efter længere tids påvirkning kan antænde ved 80 grader C.

El-komfur:

1. Installationen skal være udført iht. stærkstrømsreglementet.
2. Sluk alle plader, når komfuret forlades.
3. Sluk ved afbryderen/stikkontakten ved arbejdstids ophør.

Friture:

1. Overophedningssikringen skal være i orden
2. Sluk **aldrig** en brand i friture med **vand**. Dette vil udløse en meget voldsom dampekspllosion med risiko for særdeles alvorlige personskader.
3. Sluk brand i friture med brandtæppe, CO² slukker eller pulver.
4. Afbryd for energitilførselen ved arbejdstids ophør.

El-ovne:

1. En el-ovn må aldrig tildækkes.
2. Afbryd altid ved stikkontakten ved arbejdstids ophør.

Kaffemaskiner og lign.:

1. Afbryd altid ved stikkontakten ved arbejdstids ophør.

Andre forhold:

2. Beskadigede el-installationer skal repareres af en elektriker, inden de må anvendes.
3. Tobaksaffald skal placeres i særlige metalbeholdere med låg.
4. Sluk altid levende lys, når lokales forlades.
5. Alt affald skal i containere ved arbejdstids ophør.

10. Brandslukningskursus

Festivalens ledere skal hvert 2. år gennemgå et brandslukningskursus.

Nye ledere skal inden første festival gennemgå brandslukningskurset.

11. Førstehjælp

Tønder Festivalens ledere skal kunne udføre almindelig førstehjælp. Som minimum skal lederne kunne udføre:

1. Trinvis førstehjælp
2. Lejring i aflåst sideleje.
3. Chokforebyggelse
4. Standsning af pulsåreblødninger og andre blødninger.

Obs. husk ved strømulykker skal den berørte på skadestue.

Funktionens A-lederen skal registrere de medarbejdere, der har gennemgået førstehjælpskursus og sørge for, at øvrige medarbejdere på holdet kender navnene på disse personer.

12. Kommandoveje på spillestederne ved faretruende situation.

1. Hvis du som medarbejder/vagt observerer en faretruende situation, som du tolker kræver handling, skal du straks henvende dig direkte til Stage Security Manageren på spillestedet.
2. Hvis en publikummer/gæst observerer en faretruende situation, og vedkommende henvender sig til dig, skal du straks henvende dig direkte til Stage Security Manageren på spillestedet.
3. Kender du ikke Stage Security Manageren på det pågældende spillested, kontaktes nærmeste medarbejder eller scenevagt, som straks tager kontakt til Stage Security Manageren.
4. Stage Security Manageren beslutter alene, om der skal gribes til handling. Bedømmer Stage Security Manageren, at orkestret/solisten skal indstille koncerten, sker dette sammen med manageren for orkesteret eller solisten.
5. Manageren/orkestret/solisten har ingen indflydelse på om koncerten stoppes.

13. Sikkerhedspolitik ved fremstilling og salg af fødevarer.

1. Alle festivalens A-ledere der sælger og fremstiller fødevarer, har og skal med nye ledere gennemgå et minifødevarekursus.
2. I alle funktioner, hvor der sælges og fremstilles fødevarer, har festivalen indført egenkontrol efter retningslinjerne som brancheorganisationen "HORESTA" har udfærdiget.
3. Egenkontrollen skal overfor Fødevaremyndighederne dokumentere, at fødevarer, der sælges af Festivalen, håndteres forsvarligt og hygiejnisk korrekt.
4. Ved egenkontrol skal medarbejderne være særlig opmærksom på følgende forhold:
 - a. Alle fødevarer, der modtages, skal være friske og af bedste kvalitet.
 - b. Alle fødevarer skal opbevares under korrekte temperaturer, så bakterievækst hæmmes.
 - c. Når der fremstilles varme fødevarer, skal der opnås tilstrækkelig høje temperaturer, så uønskede bakterier dræbes.
 - d. Ved behandling og fremstilling skal medarbejderne sørge for høj personlig hygiejne.
 - e. Der holdes en høj hygiejnisk standard i alle enheder, hvor der fremstilles fødevarer.
 - f. Der skal sørges for at der ved håndtering af fødevarerne undgås krydssmitte. Dette betyder f.eks. at skærebrædder, der bruges til grøntsager, holdes adskilt fra skærebrædder, som bruges til kød.

14. Festivalens alkoholpolitik.**Under opbygning og nedbrydning:**

1. Færdsel på festivalpladsen er omfattet af færdselslovens bestemmelser.
2. Har en leder øl/spiritus med ud på sin funktion i forbindelse med opbygning og nedbrydning, har han/hun ansvaret for, at arbejdet foregår under forsvarlige former.
3. Lederen har pligt til at sende berusede medarbejdere hjem.

Under festivalen:

1. Berusede personale og frivillige på vagt bortvises.
2. Færdsel på festivalpladsen er omfattet af færdselslovens bestemmelser.
3. Undlad at drikke øl/spiritus under udførelse af dit arbejde.

TØNDER FESTIVALENS ALKOHOL-POLITIK SKAL RESPEKTERES.

15. Hvis der opstår en skade.

Hvis der opstår en arbejdsskade eller ulykke under opbygning og nedbrydning af festivalen, skal det meldes til Tønder Festivals Pladsansvarlige omgående.

Hvis der opstår en arbejdsskade eller ulykke i festivaldagene, skal dette meldes til Tønder Festivals Pladskontor.

Bilag 16 Tønder Festivals sikkerhedspolitik vedr. penge og pengetransport**Tønder Festivals sikkerhedspolitik vedr. penge og pengetransport****Generelt:**

I 2022 gik Tønder Festival over til at være et kontantløst arrangement. Som følge deraf, er der ikke mange penge i omløb under festivalen. Der vil være en lille andel af kontant pengemængde, for 3 funktioner i publikumsområde (Udbetalingsvogn, billetvogn og campinghøker).

Festivalen har pålagt sine medarbejdere at forholde sig passivt i tilfælde af røveri eller overfald. Her følges de gængse regler for almindelige pengeinstitutter.

Festivalbanken:

Festivalbanken, som er en funktion under festivalen, ligger i en indhegnet "bankby" i et sikret område med døgnbemandet vagtservice. Området er udelukkende bestående af økonomi-, bank- og udbetalingsfunktioner. Området er sikret ved fysisk indhegning og adgangen kan udelukkende ske via døgnbemandet indgang. Kun personale udstyret med et internt Id-kort med foto, kan få adgang til "bankbyen". Transport af penge fra festivalbanken til byens pengeinstitutter varetages af internt personale fra festivalbanken og altid 2 voksne sammen i bil. Tidspunkter kendes ikke af andre og der er ikke et forudsigeligt mønster.

Alle medarbejdere i både festivalbanken og udbetalingsvognen er sikkerhedsgodkendt og har forevist ren straffeattest.

Bilag 17 Driftsjournal for forsamlingstelte til mere end 150 personer

Driftsjournal for forsamlingstelte til mere end 150 personer

Arrangementets navn:	
Arrangementets adresse:	

Kontrol før enhver benyttelse af forsamlingsteltet:

Enhver mangel, der konstateres ved udførelse af ovenstående kontrol afhjælpes omgående.

Kontrolpunkt	Kvittering
Flugtpassager er frie og ryddelige i hele deres bredde.	☐
Udgange kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj	☐
Flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved flugtvejsdørene er synlige og tændte.	☐
Flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig.	☐
Internt varslingsanlæg eller lydanlæg der benyttes til varsling, er funktionsdueligt	☐
Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.	☐
Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet, godkendte pladsfordelingsplan.	☐
Håndildslukningsudstyr (håndildslukker, branddasker og brandtæpper) er korrekt placeret.	☐
Brandslukningsmateriel er eftersat	☐

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden

Dato og klokkeslæt for kontrol:	
Den ____/____ 20____ kl. ____	
Navn på ansvarlig arrangør/leder:	Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:
Tlf.:	

Underskriften afgives under strafansvar på tro og love

Brand- og evakueringsinstruks

til brug for personalet:

Arrangementets navn:	
Arrangementets adresse:	

Personer/personalet varsles

- *[Det beskrives her hvordan gæsterne varsles – evt. via lydanlæg]*
- *[Det beskrives her hvordan personalet adviseres]*
- Orienteringslys tændes, optræden og musik stoppes
- Røgmaskiner og andet udstyr, som medfører reduceret sigtbarhed afbrydes
- Der evakueres til: *[Stedbetegnelse]*

Tilkald brandvæsnet - Ring 1-1-2 og oplys

- HVAD er der sket
- HVOR er det sket
- HVORNÅR er det sket
- HVOR hjælpen skal sendes hen
- HVOR MANGE tilskadekomne er der

Slukningsmateriellet bemandes og anvendes

- Begræns ilden hvis det er muligt. F.eks. ved at fjerne brandbart materiale.
- Bekæmp ilden, hvis det er muligt og forsvarligt.

Redningsberedskabet modtages

- *[Beskriv hvor/hvordan redningsberedskabets modtages]*
- Redningsberedskabet informeres om adgangsveje, evakuering samt hvilke tiltag personalet har iværksat

Ordensregler for forsamlingstelte til mere end 150 personer

Arrangementets navn:	
Arrangementets adresse:	

- Området inden for 5,0 m fra forsamlingstelte må ikke anvendes til parkering og lignende af motordrevne køretøjer. Af- og pålæsning er dog tilladt.
- Borde- og bænkesæt og lign. der opsættes uden for teltet må ikke indskrænke flugtvejenes frie bredde
- Ved udgange må der ikke parkeres motorkøretøjer, cykler m.v.
- Der må ikke placeres oplag, beplantning eller lignende, som kan hindre evakuering.
- Master, tælleapparater, barduner, projektører m.v. skal placeres således at den frie bredde af gangarealer udenfor forsamlingsteltet ikke indskrænkes
- Større mængder af letantændelig vegetation skal fjernes inden for 10,0 m fra forsamlingstelte.

Ordensregler om forebyggelse af brand

- Vær forsigtig med anvendelse af åben ild.
- Levende lys og dekorationer skal anbringes på u brændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn.
- Tobaksrygning må kun finde sted på de dertil anviste områder.
- Tobaksaffald skal opsamles i u brændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål.
- Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes ved nærmest miljøstation.
- Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra tobaksrygning m.v. og skal anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig.
- Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal afbrydes ved stikkontakten efter brug.
- Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje.
- Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.

Bilag 18 Action cards

BILAG 18

GENERELLE FUNKTIONER

10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40.



INDGANG

10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40.



BACKSTAGE INDGANG

10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40.



BØN

10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40.



SINKERHEDSLEDER VAGT

10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40.



BEREDSKABSDIRECTØR

10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40.



VAGTINHEDE SINKERHEDSANSVARLIG

10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40. 10000 Stander: ca. 40.



Bilag 19 Gasplan

Gasplan

Indhold

Gasplan – Tønder Festival	98
Regler for brug af gasmateriel på funktionerne	99
Oversigt over Tønder Festivalens gasansvarlige	100
Oversigt over Tønder Festivalens gasinstallationer	101

Gasplan – Tønder Festival

Såvel gasmateriel, som opstilling af dette, skal ske under hensyn til bestemmelserne i §33, stk. 2 nr. 2 samt §70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, + "Gasreglementets afsnit A", samt de evt. særlige bestemmelser udstedt af Beredskabsinspektøren i Tønder. Alle, der arbejder med gasmateriel, skal være bekendt med disse bestemmelser som under Tønder Festivalen er tilgængelig på Pladskontoret samt i sikkerhedsmapperne for relevante funktioner.

Brugerønsker om gasgrej, såsom grill, komfurer, ovne, kogeblus, strålevarmere o. lign., rettes til Tønder Festivalens gasansvarlig. Kun Tønder Festivalens eget gasgrej, eller lejet gasgrej må anvendes. Private gasblus og lignende må ikke anvendes uden Tønder Festivalens godkendelse. Alt gasmateriel opsættes af Pionerholdets gashold under ledelse af repræsentant fra den autoriserede gasmontør (Søberg VVS).

Intet gasgrej må tages i brug, før det er godkendt.

Godkendelse sker efter en gennemgang ved en autoriseret gasinstallatør fra Søberg VVS. Alt gasmateriel skal efter opstilling gennemgås, kontrolleres og afprøves af en autoriseret gasmontør fra (Søberg VVS). Gasmontøren afmærker alle godkendte installationer med et godkendelsesmærkat. Ibrugtagning må først ske, når dette tjek er udført, og materiellet er mærket med det officielle godkendelsesmærke. Kun mærket materiel må tages i brug. Defekt materiel fjernes omgående fra funktionerne.

A-lederen er gasansvarlig på funktionen. På større funktioner kan det være en særlig udpeget person. Hvis det er tilfældet, orienteres Festivalens gasansvarlig.

Lejet gasmateriel (strålevarmere og kartoffelmaskine m.m.) skal på udlejerens foranledning være godkendt og kontrolmærket. Denne mærkning må ikke være ældre en 12 måneder. Tønder Festivalen er ansvarlig for kontrol af mærkning, og Tønder Festivalens gasansvarlig foretager selv almindelig driftskontrol. Ved fejl og mistanke om defekt eller sikkerhedsmæssige mangler, tilkaldes autoriseret gasmontør, der skal godkende materiellet inden brug.

Der udarbejdes en detaljeret gasplan for samtlige funktioner, der anvender gasmateriel (se oversigtskort og materieloversigt). Gasmateriellet, forholdene omkring det, samt dets anvendelse, kontrolleres løbende af den gasansvarlige under Tønder Festivalen. Fejl, defekter eller uforsvarlig omgang indberettes til Tønder Festivalens gasansvarlige.

Der etableres 4 gasdepoter på festivalpladsen. Bag Futs boder, bag ved Café Guldhorn samt 2 bag den grå hal. Depotene er markeret GD på vedlagte kort. Der er behørig skiltningen ved depoter (brug af åben ild, rygning forbudt og trykflasker fjernes ved brand). Derudover skal gasdepoterne hegnes ind (byggehegn). Der skal være min. 1 m. fra hegn til nærmeste gasflaske. Depotene skal være placeret min. 5 m. fra funktioner, her må funktionerne bytte tomme gasflasker ud med nye.

Regler for brug af gasmateriel på funktionerne

A-lederen er gasansvarlig på funktionen. På større funktioner kan det være en særlig udpeget person. Hvis det er tilfældet, orienteres Festivalens gasansvarlig. Navnet på eventuel udpeget gasansvarlig (der ikke er A – Leder) meddeles til Tønder Festivalens gasansvarlig. Funktionens gasansvarlig har ansvaret for, at der ikke anvendes andet gasmateriel, end hvad der er rekvireret ved Tønder Festivalens gasansvarlig. Gasmateriel må ikke tages i brug, før det er godkendt og der er givet instruktion fra Tønder Festivalens gasansvarlig / Pionerholdets gashold.

Brugerønsker om gasgrej såsom grill, komfurer, strålevarmere og lignende rettes til Tønder Festivalens gasansvarlig/pladsansvarlig.

Kun Tønder Festivalens eget gasgrej, eller lejet gasgrej må anvendes. Private gasblus og lignende må kun anvendes, såfremt de er gennemgået og godkendt af Tønder Festivalens autoriserede gastekniker og er påsat hans godkendelsesmærke.

Funktionens gasansvarlig foretager den daglige opstart af funktionens gasmateriel, samt sørger for en forsvarlig nedlukning. Ligeledes har den gasansvarlige ansvaret for, at der aldrig forefindes mere gas på funktionen, end den er normeret til. Der må ikke forefindes flere flasker, det være sig fyldte eller tomme flasker, på funktionerne end dem der er nødvendig til driften af godkendt gasmateriel. Tomme flasker tages med til gasdepot

Ved funktioner der bruger gas, skal skiltningen "trykflasker fjernes ved brand" opsættes. Disse skal være synlige for evt. beredskab og personale i tilfælde af brand

Oversigt over Tønder Festivalens gasansvarlige

	<u>Gasansvarlig</u>	<u>Telefon</u>
Tønder Festivalens Gasansvarlig:	Søberg VVS	70226160
Pionerholdets gashold (VVS-folk):	Mick Gabelgaard Thomas Haagensen Knud Nielsen	

<u>Funktion</u>	<u>A-leder</u>	<u>Telefonnummer</u>
Mormor	Laila Gunlev	28740559
Fiddlers Green	Steen Nørhart	22265210
Pladskontoret	Esben Lind	20140253
FUTS (Fast Food)	Johnny Blaabjerg	60170141
Grilltelt	Nis Nielsen	26757101
Kantine	Anette Linnet Petersen	28552674
Lille Fanø	Christina Lund	51217972
Steakhouse	Louise Jensen	26818310
Victoria	Bodil Jensen	61466270
Rungholt	Ea Gram-Rankin	61664940

Oversigt over Tønder Festivalens gasinstallationer

Funktion	Installation	Gasflasker	Bemærkninger
Millstream		1 x 11 kg	
Telt 1	7 varmere	7 x 11 kg	
Telt 2	4 varmere	4 x 11 kg	
Pladskontor	2 varmere	2 x 11 kg	
Finans		1 x 11 kg	
Musiker&pressereception	3 Varmere	3 x 11 kg	
Saloon	4 Gas varmer	4 x 11 kg	
Kantine	5 Kogeblus på ø	6 x 33 kg	33kg flasker udvendig
	1 Gruekedel	1 x 11 kg	
Fiddlers Green	1 Komfur	2 x 33 kg	33kg flasker udvendig
	1 Stort komfur	2 x 33 kg	
FUTS Boder	1 Grill/gas steger	1 x 11 kg	
	2 Pandekager	2 x 11 kg	
	5 Kogeblus	5 x 11 kg	
	2 Gas friture	2 x 11 kg	
Mormor	2 Paella pander	2 x 11 kg	
	2 Gaskomfur	2 x 11 kg	
Grilltelt Open Air	3 Gas grill	3 x 11 kg	
Lille Fanø	2 Gasblus	2 x 11 kg	
Rungholt	1 Gaskomfur	1 x 11 kg	
Grilltelt	1 Paella pande	2 x 11 kg	
	1 Gastænder	1 x 11 kg	
Victoria	1 Gas grill	1 x 11 kg	
Steakhouse	2 gas grill	2 x 11 kg	
Catering Telt 1	1 gas varmer	1 x 11 kg	Lejet vogn
Verdensmad Open Air			Ekstern vogne
Foodtruck vadehavet			Ekstern vogne
Foodtruck camping			Ekstern vogne

Bilag 19A Gasoversigt



Bilag 20 Tønder Festival procedure for fødevarer sikkerhed**Tønder Festivals procedure for fødevarer sikkerhed****Markedsboder:**

Markedsboder er boder, hvorfra der sælges fødevarer. Det kan være boder, der opstilles hver weekend på et torv, eller boder på festivaler én gang om året. Omfanget af salget fra en markedsbod har betydning for, om en markedsbod skal registreres af Fødevarestyrelsen. En markedsbod skal ikke registreres, hvis salget er under bagatelgrænsen. Salget er under bagatelgrænsen hvis

- man kun sælger fødevarer op til ca. 10 gange om året,
- salget foregår over 1-3 dage pr. gang – eller at du sælger 1-3 gange om året, og salget varer op til ca. 10 dage pr. Gang.

En markedsbod skal registreres, hvis salget har et større omfang end denne bagatelgrænse. Fx hvis der er salg fra boden hver weekend eller en fast dag om ugen hele året. Ejeren af en markedsbod kan dog vælge at lade sig registrere, selv om virksomheden ikke er forpligtet til det.

Hvilke regler gælder for markedsboder:

Markedsbodens ejer skal altid sørge for at opbevare og håndtere fødevarerne, så de ikke gør kunderne syge.

Hvis salget af fødevarer fra en markedsbod er under bagatelgrænsen (se ovenover), er der ikke specifikke regler om indretning og drift.

Hvis salget af fødevarer fra markedsboden er over bagatelgrænsen, gælder hele fødevarerlovgivningen, blandt andet de specifikke regler om indretning og drift i Hygiejneforordningen og Hygiejnebekendtgørelsen.

Hygiejnekursus:

Tønder Festival har besluttet, at der løbende tilbydes frivillige, der har vagter i en madbod at tage et elektronisk hygiejnekursus. Det er også vedtaget, at der under hver vagt i madboderne er en frivillig, der har bestået hygiejnekurset. Det er A- lederen der er ansvarlig for, at dette efterleves. Tønder Festival opfordrer frivillige, der har taget hygiejnebeviset, at registrere dette på crewnet.

Varemodtagelse:

Fødevaremodtages kun fra autoriserede eller registrerede virksomheder. Kontrollér ved hver levering af varer følgende:

- Er leveringstemperaturen korrekt
- Er emballagen hel og intakt
- Er holdbarheden i orden
- Er mærkningen korrekt

Ved afhentning af fødevarer skal man sikre, at kølekæden ikke afbrydes, og at man kan transportere fødevarerne hygiejnisk forsvarligt (anvend evt. kølekasser, kølebil, plastkasser eller andet).

Ved fejl:

- Varerne returneres
- Varerne vurderes og anvendes straks, hvis dette ikke udgør nogen risiko
- Varerne vurderes og kasseres
- Leverandøren kontaktes

Opbevaring af fødevarer:

Fødevarer skal opbevares hygiejnisk forsvarligt, derfor kontroller hver dag:

- Opbevaringstemperatur (køl max +5°C., dybfrost -18°C. Afhængig af temperaturkrav på varen).
- Holdbarhed på fødevarerne
- Placering af fødevarerne. Er der adskillelse mellem rå kød, tilberedte fødevarer, grøntsager m.m.
- Optøning af fødevarer skal ske på køl
- Hvis køle- og fryseskabe ikke kan holde de temperaturer som fødevarerne kræver, skal virksomheden tage stilling til om varen kan anvendes eller om varen skal kasseres.

Skema til kontrol af køleskabe/kølecontainer/frost:

Temperaturen kontrolleres 3 gange dagligt, korrigerende handling noteres ned.					
Dag	x	Tidspunkt	Temperatur	evt. korrigerende	Ansvar
Onsdag	1				
	2				
	3				
Torsdag	1				
	2				
	3				
Fredag	1				
	2				
	3				
Lørdag	1				
	2				
	3				
Søndag	1				
	2				
	3				

Materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer:

Materialer og genstande som fx emballage, produktionsudstyr og redskaber m.m. som er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer eller med rimelighed må antages at komme i kontakt med fødevarer, skal være egnet til formålet.

Få en erklæring fra leverandør af materialer og genstande om, at de er egnet til formålet. Vær opmærksom på kun at bruge materialer og genstande i overensstemmelse med formålet. Fx er det ikke sikkert at plastbeholdere, der er egnet til opbevaring af kolde fødevarer, er egnet til varme fødevarer.

Opvarmning/varmebehandling:

Mad som opvarmes, skal nå en temperatur på minimum 75°C alle steder i produktet, også helt inde i centrum. Temperaturen måles og kontrolleres med et indstikstermometer. Ved hver opvarmning skal det sikres, at temperaturen er minimum 75°C. Hvis temperaturen ikke er 75°C, fortsætter opvarmningen, indtil temperaturen er nået.

Nedkøling:

Nedkøling af opvarmet mad som fx kødsovs, lasagne, suppe, kebab og lignede produkter skal foregå så hurtig som muligt. Nedkølingen måles og kontrolleres med et indstikstermometer. Ved hver nedkøling skal det sikres, at temperaturen falder fra 65°C til 10°C på max. 3 timer. Derefter skal fødevarerne opbevares ved max. 5°C. Hvis maden ikke er nedkølet til 10°C på max. 3 timer, kan maden straks genopvarmes til 75°C og igen nedkøles. Eventuelt nedkøles i mindre portioner. Hvis maden ikke straks opvarmes til 75°C, skal den kasseres.

Varmholdelse/Salg uden køl:

Fødevarer der varmholdes som for eksempel kebab og sovs, skal efter varmbehandling til 75°C, varmholdes ved en temperatur på minimum 65°C. Temperaturen måles og kontrolleres med et indstikstermometer.

Ved hver varmholdelse skal det sikres, at temperaturen er minimum 65°C. Fødevarer som opbevares ved temperatur mellem 5°C – 65°C skal sælges inden for 3 timer. (For eksempel frikadeller, pølsehorn, pizzaslices, pizzatopping og sandwich) Hvis temperaturen er mindre end 65°C i mere end 3 timer skal fødevaren kasseres.

Adskillelse:

For at sikre, at der ikke sker krydssmitte med sygdomsfremkaldende bakterier mellem forskellige fødevarer, skal der ske adskillelse af grøntsager, rå kød, færdiglavede fødevarer m.m. under produktionen og oplagringen.

Dette gøres blandt andet ved:

- at rengøre knive, spækbrætter, bordplader, snitte maskiner ved skift mellem håndtering af fødevarer.
- at anvende forskellige områder i køkkenet og skærebrætter til de forskellige typer af produkter.

- at placere fødevarerne tildækket og adskilt.

Kontroller løbende at fødevarerne holdes adskilte under produktion og opbevaring.

Ved fejl:

Vurder om varen kan anvendes ved fx efterfølgende opvarmning eller kassér varen.

Hvordan adskilles fødevarer:

- I køleskabe
- Under produktion

Vareudbringning:

Ved vareudbringning skal fødevaren transporteres i rene og egnede transportkasser og bil. Transportkasser og bil skal have overflader som er rengøringsvenlige. Ved udbringning af varm mad må temperaturen ved afleveringen af maden ikke være under 65°C. Ved udbringning af kølet mad må der ikke ske stigning i temperaturen. Transporttiden til den endelige forbruger må ikke overstige én time.

Udleveres til hver funktion inden festival, lamineret så de kan hænges op relevante steder.

Håndvask:

- VED ARBEJDETS PÅBEGYNDELSE
- EFTER TOILETBESØG OG IGEN PÅ DIN EGEN FUNKTION
- EFTER PAUSER
- VED SKIFT TIL EN NY TYPE MADVARER
- VED SKIFT MELLEM RÅVARER OG SPISEKLARE RETTER
- EFTER NYS OG HOST
- EFTER BERØRING AF ANSIGT ELLER HÅR
- EFTER BERØRING AF PENGE

Enkle hygiejneregler, husk at:

- TAGE DIT FORKLÆDE AF, FØR DU GÅR PÅ TOILETTET!
- VASKE HÆNDER, NÅR DU HAR VÆRET PÅ TOILETTET (OGSÅ DRENGENE, SELVOM DE KUN HAR HAFT DEM VED "DEN")!
- VASKE HÆNDER, FØR DU STARTER MED AT ARBEJDE MED MAD!
- VASKE HÆNDER, NÅR DU HAR PUDSET NÆSE, NYST ELLER HOSTET!
- LADE VÆRE MED AT RODE I HÅRET ELLER GNIDE DIG I ANSIGTET, MENS DU ARBEJDER!
- TAG RINGE, URE OG ARMBÅND AF, MENS DU ARBEJDER!
- HOLDE KØD OG GRØNSTAGER ADSKILT, BRUGE FORSKELLIGE SKÆREBRÆTTER OG KNIVE TIL DE FORSKELLIGE MADVARER!

- TÆNKE OVER, HVOR DU SÆTTER KASSER MED MADVARER – DE SKAL IKKE SÆTTES PÅ JORDEN UDENFOR KØLECONTAINERNE OG BAGEFTER OP PÅ BORDENE I TELTET!
- NÅR DU HAR VASKET HÆNDER OG TØRRET MED PAPIRHÅNDKLÆDET, KAN DU BRUGE PAPIRET TIL AT LUKKE FOR VANDHANEN MED!
- MADVARER SKAL IKKE STÅ RET LÆNGE UDENFOR KØL – DET AFTALES I HVERT ENKELT OMRÅDE, HVOR LÆNGE DE ENKELTE VARER KAN STÅ FREMME – SPØRG DIN HOLDLEDER!
- ALTING SKAL DÆKKES TIL, INDEN DET SÆTTES VÆK!
- HOLDE TELTET RENT OG RYDDELIGT!
- TØRRER BORDENE AF JÆVNLT, SÅ DER ER RENT!

TÆNKE PÅ, HVORDAN DU HELST SELV VIL HAVE DET, DER HVOR DU.

Hygiejneregler:

1. Hold maden rygende varm – det vil sige over 65°C
2. Brug pasteuriserede æg, når retten ikke skal opvarmes til mindst 75°C
3. Nedkøl varm mad straks, fra 65°C - 10°C på max. 3 timer
4. Opbevar mad køligt og tøj altid op i køleskabet ved max. 5°C
5. Hold råvaregrupperne (f.eks. kød, fjerkræ, fisk, æg, grøntsager) adskilt fra hinanden og væk fra tilberedt mad
6. Hold køkkenet rent og vask altid redskaber, når du skifter fra én type råvarer til én anden
7. Karklude og viskestykker er bakteriebomber – skift dem flere gange hver dag
8. Arbejd ikke med fødevarer, hvis du lider af diarré, opkast eller har åbne sår
9. Sæt den personlige hygiejne højt. Vask altid hænder grundigt med sæbe inden madlavning, mellem håndtering af forskellige råvarer og efter toiletbesøg

Bilag 21 Køkkenpersonalets 10 bud

Køkkenpersonalets 10 bud:

- 1. RYD OP**
- 2. HOLD RENT**
- 3. FJERN AFFALD**
- 4. VASK HÆNDER**
- 5. TØR HÆNDER I PAPIR**
- 6. BRUG FRI SKE RÅVARER**
- 7. HOLD KØLEVARER PÅ KØL**
- 8. KOLTROLLER TEMPERATUR**
- 9. SERVER IKKE NOGET, DU IKKE SELV VIL SPISE**
- 10. BRUG DIN SUNDE FORNUFT**

Bilag 22 Terrorberedskab

Terrorberedskab

Indledning:

Tønder Festivals Sikkerhedsansvarlig og Administrerende Direktør afholder hvert år før festivalen et forberedende møde med Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor terrortruslen bl.a. drøftes. Der foreligger desuden en aftale om, at Syd- og Sønderjyllands Politi vil advisere festivalens Sikkerhedsansvarlige og Administrerende Direktør, hvis der er noget festivalarrangørerne skal være særligt opmærksomme på før, under og efter festivalen 2025.

Risikovurdering fra PET og Center for Terroranalyse:

Ifølge PET og Center for Terroranalyse (CTA) "Vurdering af terrortruslen mod Danmark" (VTD'en fra maj 2025, er terrortruslen mod Danmark fortsat alvorlig. Samtidig fastslår VTD'en, at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark fortsat er begrænset. Et terrorangreb kan finde sted, uden at der foreligger nogen forudgående efterretningsmæssige indikationer herpå, og derfor skal vi som festivalarrangører altid være opmærksomme på risikoen uafhængigt af efterretninger fra Politiet.

Et angreb i Danmark kan rettes mod tilfældige ubeskyttede civile mål, herunder steder og arrangementer, hvor mange mennesker er samlet.

Tønder Festival går ikke direkte ind under nogen af de fremhævede potentielle mål for terror, men inden for de seneste år er der i Europa set indtil flere angreb mod kulturelle begivenheder, hvorfor vi skal være særligt opmærksomme før og under afviklingen af Tønder Festival.

I forhold til ubeskyttede civile mål, så kan man argumentere for, at Tønder Festival ikke er et ubeskyttet mål, da der på festivalen er indgangsvagter (safetypersonale), professionelle vagter (securitypersonale) og hele arrangementsområdet er indhegnet. Dog kan vi ikke fysisk sikre festivalpladsen mod et terrorangreb, da det altid vil være muligt at komme ind på pladsen, selvom vi har indhegnet pladsen, har vagter ved indgangene og der stilles betonklodser op strategiske steder.

Vurdering af metode:

"CTA vurderer, at der i Danmark eksisterer kapacitet til at gennemføre terrorangreb med lettilgængelige våben såsom stikvåben, skydevåben, ved ildspåsættelse samt med mindre hjemmelavede bomber eller andre forhåndenværende midler. Sådanne simple angreb kan gennemføres spontant eller efter kort planlægning. Angreb i en række byer i Europa, hvor lastbiler og andre køretøjer er anvendt mod store menneskemængder, viser, at et simpelt angreb kan have stor skadevirkning."

Risikofaktor før forebyggende foranstaltninger implementeres:

Jf. det ovenstående kan et terrorangreb derfor resultere i mange tilskadekomne, dødsfald og behov for en evakuering af festivalpladsen. Dog vurderer vi, at terrortruslen udgør en meget lille risiko, da festivalen er en midlertidig begivenhed, hvor det vil være udfordrende for eventuelle

terrorister at planlægge et terroranslag, fordi festivalens fysiske set-up kun er tilgængeligt i en meget afgrænset periode. Også festivalens geografiske placering i Sønderjylland bidrager til, at vi vurderer terrortruslen som værende usandsynligt, da størstedelen af terroranslagene finder sted i større byer og hovedstæder. Dog er der alligevel en reel risiko, som vi bør tage meget alvorligt. På trods af, at risikoen for et terrorangreb er lille, så udgør risikoen en meget stor trussel, hvis uheldet skulle være ude. Derfor er det vigtigt at festivalen opbygger en stærk sikkerhedsorganisation, sikkerhedsplan og løbende øger fokus på publikumssikkerheden, der tager højde for det ovenstående.

Risikonedækkende foranstaltninger:

- Festivalen arbejder i tæt dialog med myndighederne og rådgives løbende om terrortruslen.
- Festivalen arbejder i tæt dialog med myndighederne om et eventuelt udvidet sikkerhedsberedskab fra Politiets side ved kongelige besøg eller ambassadørbesøg på festivalen.
- Vi skærper opsynet blandt alle frivillige på efterladte genstande.
- Vi skærper opsynet på "unormal opførsel"
- Større køretøjer efterlades aflåste og nøglerne fjernes fra køretøjet
- Vi skærper opsynet ved indgangene og opmærksomheden på tjek af indhold i tasker.
- Vi stiller skarpt på de vigtigste sikkerhedsprocedurer for security personale og safety personale ved at udarbejde action-cards.
- Vi opstiller betonklodser på udvalgte steder for at forebygge risikoen for angreb med lastbiler i dialog med myndigheder.

Instruks for indsats mod trusler om terror / Beredskabskontor:

Spillestedsleder kontaktes, og der gives ordre til at "Instruks for indsats mod trussel om terror / spillested" iværksættes.

Der informeres desuden om:

- Væsentlige oplysninger fra "Terror-skemaet"
- Evt. meddelelser fra Syd- og Sønderjyllands Politi, herunder, at der er politipatrulje på vej,
- At "ansvarlig leder" fra Beredskabskontoret vil være fremme i løbet af kort tid.

Alle uvedkommende anmodes om at forlade Beredskabskontoret.

Følgende tilkaldes:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------|
| • Administrerende Direktør | Kristina Lehmann Schjøtt | 21490730 |
| • Sikkerhedsansvarlig | Henriette Fyhn | 23111256 |
| • Pladsansvarlig | René Terp | 54347395 |
| • Leder Pladskontoret | Esben Lind | 20140253 |

De af ovennævnte personer, der er til stede, sendes til spillestedet. Afvent tilbagemelding fra spillestedet.

Instruks for indsats mod trussel om terror / spillested:

Nærværende instruks iværksættes efter ordre fra Syd- og Sønderjyllands Politi eller Beredskabskontoret. Politiet træffer herefter beslutning om det videre forløb. Ledere står standby indtil der indkommer yderligere instrukser fra politiet - **LAD VÆRE MED AT RØRE**, men anmod publikum i nærområdet om at gå mod udgangen, og underret politi og spillestedsleder.

BRUG IKKE RADIO / MOBILTELEFON:

Ved evt. evakuering anvendes Instruktion for evakuering.

BEMÆRK: Kun politiet udtaler sig til pressen om situationen.

Et godt råd: Skriv ned hvad du har gjort og hvornår.

Beredskab ved et terrorangreb:**Generelt:**

Beredskabskontoret kontakter den sikkerhedsansvarlige. Den sikkerhedsansvarlige har base på Beredskabskontoret, hvorfra vedkomne koordinerer den beredskabsmæssige indsats indtil relevante myndigheder er ankommet til Beredskabskontoret og ulykkesstedet – og overtager ledelsen (bilag 9 "Evakueringsinstruks plads").

Evakuering af arrangementsområdet:

I tilfælde af en krisesituation, som kræver at arrangementsområdet skal rømmes, vil den Sikkerhedsansvarlige og den vagthavende A-leder på Beredskabskontoret advisere A- og S-lederne på de otte scener via radioer. På arrangementsområdet vil den vagthavende sikkerhedsansvarlige og de to øvrige sikkerhedsansvarlige stå for en eventuel evakuering. Kommunikation med publikum vil foregå via en megafon.

Bilag 23 Instruks ved telefonisk trusler om terror

Handleplan ved telefonisk trusler om terror

Generelt:

- Nærværende dokument beskriver, hvordan TF's medarbejdere/frivillige skal forholde sig i tilfælde af bombe- og terrortrusler
- Dokumentet er opdelt i 1. telefoniske trusler, 2. observerede trusler

Telefoniske trusler:

1. Hvis man modtager en telefonisk trussel, skal nedenstående skema udfyldes
 - 1.1. Hvis dette ikke er muligt, kontaktes sikkerhedssansvarlig øjeblikkeligt, og sikkerhedsansvarlig dokumenterer henvendelsen
2. Gode råd til hvordan man skal forholde sig:
 - 2.1. Vær rolig, venlig stemmeføring – vær venlig
 - 2.2. Forsøg at holde forbindelsen
 - 2.3. Stil mange afklarende spørgsmål, hvad, hvornår, hvordan, hvorfor
 - 2.4. Bed vedkommende gentage budskabet så mange gange som muligt, undskyld med dårlig forbindelse
 - 2.5. Udfyld skema hvis til rådighed

Dato:	Klokkeslæt:	Modtaget af:
Beskriv ordret ordlyd af trussel:		
Virker trusselsgiver stedkendt:	Ja:	Nej:

Forsøg at spørge om:

Hvornår vil det ske (handling, sprængning m.m.)?	
Hvor (sted, by, område) hvor handling vil foregå/bombe springe	
Hvordan ser evt. bombe ud?	
Hvem er du?	

Baggrundsstøj, sæt X:

Musik:	Børn:	Fly:	Tale:	Trafik:
Maskiner:	Bånd:	Sprog:	Andet:	

Stemmen i telefonen, sæt X:

Mand:	Kvinde:	Barn/meget ung:
Gæt på alder:	Beruset:	Speciel stemme:
Accent:	Andet:	

3. Modtager kontakter sikkerhedsansvarlig umiddelbart efter modtagelse
4. Sikkerhedsansvarlig underretter politiet (1-1-2).
5. Alle afventer Politiet

Observerede trusler:


Observerede trusler er f.eks.:

- Efterladte/u-overvågede tasker på mistænkelige steder
- Personer med mistænkelig adfærd, store jakker i sommervarme m.v.
- Køretøjer der ikke hører til og som er parkeret tæt på spillesteder eller hvor der er mange publikummer samlet


Aktion:

1. Vurdere om I mener, der kan være tale en trussel eller en forglemmelse
2. Hvis i tvivl eller mistanke om trussel, kontakt sikkerhedsansvarlig
3. Anmelder bliver i området, indtil vurdering er foretaget
4. Sikkerhedsansvarlig vurderer mulig trussel og kontakter politiet og/eller iværksætter evakuering hvis skønnes nødvendigt


Bilag 24 Vagtområder



Bilag 25 Heliport



Bilag 26 Brand og Ambulancenkørsel



Tønder Festival 2026


Telefonsluse:




Kanaloversigt og antal radioer:

Betegnelse og Kanalnummer	Antal radioer
Sikkerhedschef - Fysisk sikring - Vagt/Security – Sceneansvarli: 1+15	8
Beredskabskontor 1+16+Flex	5
Indgange Bom 3	12
Scener 5+6+7+8	20
Vagtfirma 1+4	3
Camping 9	30
Pioner 1+10+11+12+13	10
Samarit/Sundhedsberdskab: 1+3	6
Brandtårn: 13	3

Indgange / Bom /Brand Torn Sundhedsberdskab
Kanal 1+3+5+13+14/23 radioer




Scener**Kanal 1+6+7+8+9/20 radioer**

Eksterne vagter Kanal 1/4 radioer




Camping

Kanal 5+12/30 radioer



Pioner

Kanal 4+11/10 radioer



Bilag 28 Instruks for indsats mod bombetrusler

INSTRUKS FOR INDSATS MOD BOMBETRUSLER

Instruksen er opdelt i:

1. Instruks for bombetrusler / Beredskabskontoret.
2. Instruks for indsats mod bombetrusler / spillested.

Det må antages at hovedparten af bombetrusler i Danmark alene er chikane, med henblik på at skabe uro ved et arrangement. Men enhver bombetrussel (telefonbombe) skal tages alvorligt og nærværende instruks skal følges.

1. Instrukts for bombetrusler / Beredskabskontoret.

Modtagelse af bombetrussel:

- **Fra Syd- og Sønderjyllands Politi:**

Hvis truslen indtelefoneres til Syd- og Sønderjyllands Politi, vil Beredskabskontoret blive underrettet. Beredskabskontoret skal herefter sikre, at "Instruks for indsats mod bombetrusler / Beredskabskontor" iværksættes.

- **Indtelefoneret direkte til Beredskabskontoret:**

Forsøg at udfylde "Telefonbombe-skemaet" så fyldestgørende som muligt.

Kontakt Vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi 114 og vurder i samarbejde med politiet om truslen skal tages alvorligt.

- Hvis vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi mener, at truslen skal tages alvorligt, **SKAL** instrukserne følges.
- Hvis vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi vurderer, at der er tale om "tom trussel" kan instrukserne følges, dette er alene op til Beredskabskontoret at afgøre.

Instrukts når truslen tages alvorligt:

1. Spillestedets Stage Security Manager kontaktes, og der **gives ordre til** at "Instruks for indsats mod bombetrusler / spillested" iværksættes.
2. Der **informeres** desuden om:
 - Væsentlige oplysninger fra "Telefonbombe-skemaet"
 - Evt. meddelelser fra Syd- og Sønderjyllands Politi, herunder, at der er politipatrulje på vej
 - At "ansvarlig leder" fra Beredskabskontoret vil være fremme i løbet af kort tid.

3. Alle uvedkommende anmodes om at forlade Beredskabskontoret
4. Følgende tilkaldes:

Administrerende Direktør	Kristina Lehmann Schjøtt	21490730
Sikkerhedsansvarlig	Henriette Fyhn	23111256
Pladsansvarlig	René Terp	54347395
Leder Pladskontoret	Esben Lind	20140253
5. Afvent tilbagemelding fra spillestedet.
6. **BEMÆRK:** Kun politiet udtaler sig til pressen om situationen.
7. Et godt råd: Skriv ned hvad du har gjort og hvornår.

2. Instruks for indsats mod bombetrusler / Spillested

Nærværende instruks iværksættes efter ordre fra Syd- og Sønderjyllands Politi eller Beredskabskontoret.

1. Med ordren om iværksættelse følger desuden en del informationer – **SKRIV DISSE INFORMATIONER MED.**
2. Søgeholdet samles:
 - a. Aftal internt kode for samling af søgehold
 - b. Aftal samlingssted.
3. Søgeholdet opdeles, altid 2 og 2. Hvert hold tildeles et område som kan gennemses på ca. 15 minutter (brug opstillingsplanen).
4. Findes noget unormalt, - **SÅ LAD VÆRE MED AT RØRE**, - men anmod publikum i nærområdet om at gå mod udgangen, og underret politi og spillestedsleder.
5. BRUG IKKE RADIO / MOBILTELEFON
6. Politiet træffer herefter beslutning om det videre forløb
7. Ved evakuering anvendes "Evakueringsinstruks for kontrolleret evakuering"
8. **BEMÆRK:** Kun politiet udtaler sig til pressen om situationen
9. Et godt råd: Skriv ned hvad du har gjort og hvornår

Bilag 29 Personalepolitik

Personalepolitik Tønder Festival

Tønder Festival præsenterer koncerter af høj kunstnerisk kvalitet og afvikles anderledes ved at have større fokus på musikken, musikerne og publikums oplevelse af musikken end på andre festivaler.

Tønder Festivals kunstneriske fremtidsvision er at forny og forbedre det, som er festivalens kendetegn, nemlig at have musikken og den kunstneriske kvalitet i centrum i samspil med en æstetisk atmosfære og madoplevelser af høj kvalitet.

Festivalen ønsker at styrke totaloplevelsen på festivalen ved at sikre sammenhæng mellem musikoplevelsen, madoplevelsen og atmosfæren på festivalpladsen, hvor kvalitet, autenticitet og originalitet er gennemgående nøgleord. Samtidig ønsker festivalen en grønnere og mere bæredygtig profil.

De frivillige medarbejdere på Tønder Festival skal være med til at løfte denne vision, så de hver for sig og i mindre grupper i de enkelte bydele skaber rammerne for en æstetisk og kvalitativ atmosfære på pladsen.

For at styrke budgetstyringen på Tønder Festival ønsker vi at inddrage alle budgetansvarlige mere i budgetprocessen.

På et overordnet plan skal hele organisationen arbejde mere i den samme retning ud fra de samme overordnede mål, strategier og visioner. Omvendt skal de frivillige ledere have mere ansvar for fx atmosfære og budgetter.

Antallet af frivillige er steget konstant gennem årene, og vi har nu ca. 3.100 frivillige medarbejdere. Ses dette tal i forhold til antal solgte billetter tyder meget på, at vi har nået grænsen for, hvor mange frivillige Festivalen kan bære. Samtidigt må det konstateres, at frivillige medarbejdere ikke er en udtømmelig ressource og at det kan være problematisk at rekruttere nye frivillige medarbejdere.

For at udnytte vores ressourcer bedst muligt og for at imødegå en fortsat stigning i antallet af frivillige medarbejdere, er pladsen gradvist blevet opdelt i bydele.

Bydels-tanken bevirker at dens funktioner løfter området i fællesskab, ikke kun ved opbygning og nedbrygning, men også under selve festivalen. Dette vil også give mulighed for en mere fleksibel normering og en bedre ressourceudnyttelse, da medarbejdere naturligt vil kunne cirkulere blandt bydelens funktioner.

Dette ændrer ikke ved, at lederne enkeltvis eller i bydels-samarbejde sikrer, at medarbejdere har minimum 18 arbejdstimer inden for den fastsatte åbningstid (for Tønder Festival) samt at bemanningen er fleksibel og tilpasset den forventede belastningsgrad, således at der ikke trækkes på flere ressourcer end nødvendigt på publikumsrelaterede såvel som på tekniske områder.

Festivalkontoret er bekendt med, at kravet til vores frivillige om minimum 18 arbejdstimer inden for funktionens åbningstid, i dag omgås af nogle funktioner, der har opbygnings- og nedbrydningsteam, som optjener deres timer uden for funktionens åbningstid.

Et brud på reglerne er i udgangspunktet ikke acceptabelt, men inden Festivalkontoret går i rette med nogen, vil bydelene med deres tilgang til samarbejde på tværs årligt blive benyttet til at evaluere, om reglerne for optjening af timer kan/skal tilrettes. Dog må en eventuel ændring ikke udløse et behov for flere frivillige.

Der vil fra år til år være udskiftning i staben af frivillige, men da oplæring på funktionerne er ressourcekrævende og nye medarbejdere i sagens natur ikke altid kan levere den samme service som de mere erfarne, er det festivalens politik så vidt muligt at fastholde gode medarbejdere, samt kvalificere rekrutteringen.

Fastholdelse handler om at møde og tage afsæt i frivilliges forventninger til Tønder Festival. Fastholdelse handler også om fra første kontakt at skabe rum til opgaven og festivalen på en måde, hvor frivillige får lyst til at blive ved med at udføre frivilligt arbejde.

Kvalificering af frivillige er ikke det samme som uddannelse i ordets bogstavelige betydning. Vi vil på sigt arbejde hen imod en kultur, hvor vi erfaringsudveksler, skaber netværk og afholder relevante temadage. Alt kortere forløb, hvor man mere tænker i inspiration end egentlig uddannelse.

Målet er at klæde frivillige på til de opgaver, de har påtaget sig. Den frivillige skal have viden om nogle konkrete ting, men også om, hvornår vedkommende skal passe på sig selv.

Et andet mål er at give frivillige en fælles platform og en generel viden om festivalens opbygning, holdninger og værdier. Det er med til at kitte organisationen og frivillige sammen på kryds og tværs - og er derfor et element, vi skal bygge ind på de fleste kurser.

Alle skal inspireres og samtidig forpligtes i den udstrækning man kan forpligte frivillige.

Personlig udvikling af lederne er også et mål, men det skal hænge sammen med det frivillige arbejde, før vi kan bruge ressourcer på det. Kurser skal ikke kun være katalysator, men også være rum for erfaringsudveksling og socialt samvær, og endelig er de et led i at gøre os attraktive som frivilligorganisation. Dog skal vi være opmærksomme på, at det ikke er kurserne, der giver trivsel hos de frivillige, det er derimod det konkrete arbejde og festivalen, der giver mening, trivsel og tilfredshed. Efterhånden som festivalen samler erfaring på området, vil der blive udarbejdet et katalog som afspejler, hvad festivalen har behov for og hvad de frivillige har behov for.

Festivalen ønsker en tæt dialog mellem kontor og lederne - lederne imellem - leder og medarbejder imellem og kontoret er altid til rådighed med hjælp og inspiration.

Det er festivalens ønske, at alle ledere skal gennemgå et uddannelsesforløb og hvert år i 2. kvartal indkaldes nye ledere til en ½ kursusdag, hvor festivalens historie og musikalske grundlag samt organisation og sikkerhed gennemgås. Herudover vil dagen indeholde drøftelse og afstemning af gensidige krav og forventninger, herunder hvordan man modtager nye medarbejdere og hvordan man foretager vagtskifte og evaluering af vagten.

Nye frivillige indkaldes i juni til et informationsmøde, hvor ledere i en udpeget årsturnus sammen med kontoret informerer om Tønder Festival og også her får afstemt gensidige krav og forventninger.

Rekruttering af ledere sker gennem stillingsopslag på TF's hjemmeside, TF's Facebook-side m.fl. så alle medarbejdere og interesserede uden for organisationen har mulighed for at søge lederstillinger i Tønder Festival regi.

I forbindelse med ansættelsen af en ny A-leder, modtager A-lederen en stillingsbeskrivelse udarbejdet af FU, som skal godkendes.

Ansættelse af B, S og Ø-ledere skal godkendes i FU. Det er A-lederen på funktionen, der indstiller B, S og Ø til godkendelse i FU.

A-lederen kan slå ledige medarbejder-stillinger op, men det er op til A-lederen selv om han eller hun ønsker at benytte denne mulighed. Alternativt kan A-lederen søge medarbejdere på festivalens globale venteliste eller benytte andre relevante rekrutteringsmetoder.

Den globale venteliste er en database, hvor potentielle medarbejdere kan byde ind på enkelte jobs. Listen nulstilles hvert efterår.

De frivillige vil gerne ses og respekteres. Derfor er det vigtigt, at de føler sig repræsenteret i Forretningsudvalg og Bestyrelse. Forslag og mails fra frivillige skal have en kort og gennemsigtig sagsbehandlingstid og afsluttes med et begrundet svar, hvor dette er indikeret. Det er også vigtigt, at organisationsplan og dagsordener/referater/relevante informationer til hver tid er tilgængelige og gennemsikrelige, så alle kan være informeret ikke kun om interne beslutninger, men også om krav fra blandt andet myndigheder.

For at skabe bedre sammenhold, skal festivalen tilstræbe at løse opgaver på tværs af organisationen. Her skal de frivillige involveres. De skal betros og udfordres på opgaver – også uden for festivaldagene, men opgaverne skal være klart defineret, give mening og være tidsbegrænsede. Og de frivillige skal adviseres om opgaven i god tid.

Personalepleje betyder en aktiv dialog med medarbejderne hele året rundt – både fra kontoret og fra lederne, med det mål at den enkelte funktion åbnes og ikke er nok i sig selv.

Sikkerhed kan ikke sættes højt nok på dagsordenen og Festivalen vil derfor hvert år udpege en/maksimalt to funktioner, hvor der gennemføres en intern APV.

Hvis der er interesse for det, kan der oprettes et ungeteam, der er tovholder i kontakten med de unge frivillige og udarbejder events, der knytter de unge sammen.

For at være så meget på linje med vores frivillige som muligt, vil der hvert 3. år under festivalen blive gennemført spørgeskema-undersøgelse blandt de frivillige, så Fondsbestyrelsen og konkeret har et materiale til en løbende udvikling af personalepolitikken.

0-0-0-0

Tønder Festival har forskellige redskaber til personalepolitikken.

Et af fastholdelsestiltagene er tilbuddet om barselsordning. Har man været medarbejder i 2 år, har man ret til barselsorlov. I praksis sker det ved, at én af forældrene har ret til at gå på orlov med armbånd den første festival efter, at man er blevet forældre.

Et andet tiltag er seniorordning, hvor man med sin leder kan aftale nedsat arbejdstid, hvis man har været medarbejder i mindst 5 år, har nået folkepensionsalderen og har svært ved at klare de 18 timer. - Det nedsatte timetal aftales individuelt med lederen, når denne har vurderet, at et skifte til mindre fysisk belastende opgaver enten på samme funktion eller på en anden funktion ikke er relevant. - Lederen på funktionen vil også kunne indgå individuelle arbejdstidsaftaler med fysisk handicappede, der arbejder på funktionen. Af hensyn til sammenhængskraften på vagterne, bør der ikke være mere end 15% med nedsat arbejdstid.

Der udarbejdes hvert år en medarbejderens og ledernes A-Å med de mest nyttige og vigtige informationer.

I tråd med ønsket om æstetik på pladsen, ligger festivalens beklædningspolitik. Det er således festivalens mål, at frivillige medarbejdere bærer en for publikum genkendelig beklædning, så publikum ikke er i tvivl om, hvorvidt de står over for en servicemedarbejder eller en person med kontrol- og sikkerhedskompetencer (scene- og indgangsvagter). Beklædningen er ikke den frivilliges ejendom, men skal efter endt brug afleveres på depotet, som har oprettet en vaskefunktion under festivalen. Beklædning m.m. som ikke vaskes på funktionen, sender Festivalen til vask/rensning.

Der afvikles kurser i blandt andet hygiejne, brandslukning, sikkerhed og førstehjælp. Disse kurser vil til stadighed blive revurderet og suppleret med andre relevante kurser, som f.eks. konflikthåndtering og publikumskontakt/-kontrol.

Frivillige, som gennemfører et kursus, modtager et kursusbevis.

De frivilliges arbejdsindsats

Som det er i dag arbejder langt den overvejende del af de frivillige i perioden torsdag-søndag og kun i et mere begrænset omfang på andre tidspunkter, dels fordi de har et lønjob, som skal passes, dels fordi der kan være store geografiske afstande, der gør det lidet attraktivt at køre til Tønder for mindre opgaver.

Mange kommer dog typisk i stormøde-weekenden og hjælper med opbygningen i det omfang det er muligt, andre kommer også aftener i løbet af ugen før festivalen og bygger deres funktion op.

Det er typisk frivillige fra nærområdet.

Endelig er der frivillige, som hjælper med forefaldende opgaver året rundt. Dem kalder vi årsfrivillige.

Medarbejderne under Festivalen - muligheder og opgaver

Den enkelte frivillig har følgende muligheder:

- Gratis campingplads på medarbejdercamping/publikumscamping
- Gratis adgang til pladsen og til musikken - forudsat der er plads på spillestedet
- Adgang til medarbejderkantine og medarbejderbar med mad og drikke til lave priser
- Adgang til mandagsfesten (gratis mad og musik, drikkevarer betales efter forbrug)
- Mulighed for indkøb af festival T-shirt til nedsat pris
- Socialt samvær

som modydelse er der følgende opgaver:

- Min 18 arbejdstimer inden for den fastsatte åbningstid, 12 timer for unge fra 15 til og med 17 år
- Hjælp til opbygning op til festivalen, og hjælp til nedbrydning efter festivalen. - Husk i den forbindelse, at det skal fremgå af produktionsplanen, hvor mange frivillige funktionen skal stille med i opbygning/nedbrydning. Husk, at der kan ske tidsforskydning pga. vejrlig/leverancemangel

Det er lederens ansvar ved udarbejdelse af vagtplanerne at sikre den mest optimale bemanning af funktionen. Det er også lederens opgave at pålægge de frivillige merarbejde ved eventuel sygdom eller manglende fremmøde på funktionen. Ved gennemgang af vagtplanerne med de frivillige medarbejdere, skal lederen altid orientere om, at festivalen ikke har statiske lukketider, men fleksible medarbejdere.

Der vil som udgangspunkt ikke være mulighed for udlevering af madkuponer til frivillige under festivalen.

Medarbejderne lige før og efter festivalen - muligheder og opgaver

De frivillige, der arbejder med opbygningen og/eller nedbrydningen, bliver i begrænset omfang bispist forstået på den måde, at deres leder fra starten af august kan tilmelde dem fællesspisning sammen med pionererne på pladsen. Fra det tidspunkt medarbejderkanten åbner og frem festivalens start, kan lederen uddele madkuponer til de personer, som har arbejdet på pladsen det meste af dagen.

Medarbejderne den resterende del af året - muligheder og opgaver

Pionerholdet har opgaver store dele af året, hvor de blandt andet tilser festivalpladsen, slår græs, vedligeholder materiel og lignende. Ved udførelse af disse opgaver tilbydes der typisk ikke forplejning, men når forberedelserne og opbygningen af pladsen intensiveres fra starten af august,

er der mulighed for bispisning. Dette sker typisk ved at pionererne selv kber ind (pålæg og brød til middag) og selv står for tilberedning af gryderet/grillpølser eller lignende om aftenen, eller ved at de arrangerer sig med andre frivillige, der vil stå for opgaven.

Fra det øjeblik medarbejderkantin en åbner og frem til festivalens start, får pionerer, EL, VVS, teknikhold og kommunale, som arbejder på pladsen hele dagen, gratis bispisning der.

Herudover er der frivillige, som hjælper på kontoret året rundt. Disse får kun lejlighedsvis tilbudt bispisning.

Armbånd

Der er 2 forskellige armbånd. Et "almindeligt" til medarbejdere, som ikke skal backstage og en "backstage-farve" til medarbejdere, som arbejder i bagområderne.

A, B, C og Ø lederne vil få et "almindeligt" armbånd kombineret med et navneskilt, hvoraf det fremgår, om lederen har adgang backstage. Det er kontoret som afgør den enkelte leders behov for backstage-adgang.

Herudover vurderer kontoret om funktioner, der har deres placering uden for bagområderne, men også har arbejdsopgaver "backstage", skal have et antal hængeskilte så medarbejdere på vagt kan komme backstage - eller om hele holdet fra start skal have "backstagefarve".

Mødeaktiviteter

Løbende gennem året afvikles der for lederne vintermøder, april møde og et møde før stormødet. Vintermøderne afholdes typisk på kontoret. April mødet og august mødet afvikles "ude i byen" og de fremmødte ledere bispises.

Regelsæt for besøg fra andre festivaler

For at understøtte festivalens ønske om inspiration og nytænkning, ser man gerne at ledere besøger andre festivaler i landet. Kontoret formidler kontakten og ansøgning skal senest være tilgået kontoret i februar måned. Det er også kontoret, der informerer om reglerne for andre festivalers besøg på Tønder Festival samt godkender besøg og antal besøgende.

Bilag 30 Procedure for etablering af udvidet beredskab**Procedure for etablering af udvidet beredskab****Generelt:**

- Det udvidede beredskab træder i kraft når:
 - Der har været mere end 3 ambulancekørsler til arrangementsområdet og campingpladsen
 - Ved brand
 - Ved slagsmål i større grupper, mere end 6 personer involveret
 - Varslede hændelser som skybrud, lynnedslag, vind/vindstød af stormstyrke samt trusler
 - Øvrige hændelser som mistanke om slag af stoffer m.v.

Ansvar:

- Sikkerhedsansvarlig indkalder til udvidet beredskab jf. ovenstående umiddelbart efter konstatering eller varsling, tilkaldes efter action cards.


Organisation:

- Følgende funktioner indgår i det udvidede beredskab
 - Administrerende Direktør Kristina Lehmann Schjøtt 21490730
 - Sikkerhedsansvarlig Henriette Fyhn 23111256
 - Pladsansvarlig René Terp 54347395
 - Leder Pladskontoret Esben Lind 20140253
 - Politi
 - Brand og Redning
 - Samaritter

Opgaver:

- Vurdere/aftale, hvilke tiltag der vurderes nødvendigt ud fra given omstændighed/situation
- Koordinere tiltag/indsatser, herunder prioritering samt ansvarlig

Bilag 31A Kørselstilladelser oversigt under festival



Tønder Festival

Vestergade 80, 6270 Tønder
Tlf.: 74726010

Kørselstilladelser - for festival
Bilag 31B
Dato: 08.06.2023

J.Nr.
Målfarhold: 1:1500
Init.: KEJ

Tønder Festival

Vestergade 80, 6270 Tønder
Tlf.: 74726010

Kørselstilladelser - for festival
Bilag 31B
Dato: 08.06.2023

J.Nr.
Målfarhold: 1:1500
Init.: KEJ

Bilag 32 Udkørsel oversigt for Camping

Den grønne streg indikerer vejen ud fra området



Bilag 33 Forhøjet trafik på Jernbanegade:**Procedure for etablering af udvidet Trafik regulering****Generelt:**

- Det udvidede Trafik regulering træder i kraft når:
 - Når indfaldsvejen til festivalen begynder at lukke til, (Jernbanegade og Ved Slotsbankena)

Handlingsplan:

- Ved øget trafik på Jernbanegade og Ved Slotsbanken vil Traffic-officials (Bomholet) rapportere til Beredskabs kontor/Sikkerhedsansvarlig.
- Der bliver sendt en person fra Beredskabs kontor op til bomholet.
- Sikkerhedsansvarlig vil overveje situationen og ved langsom køkørsel på Papegøjevej vil betonklodserne imidlertid blive flyttet til siden eftersom de ikke har nogen effekt, men kun gøre køkørsel endnu værre. Politiet bliver ej forespurgt
- Så snart trafik har normaliseret sig igen vil terror betonklodser etableres igen.
- Forhøjet trafik er slut.

Ansvar:

- Sikkerhedsansvarlig. Henriette Fyhn 23111256